



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ**

просп. Д.Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 7455521, e-mail: gorzdrav@dniprorada.gov.ua

15.06.2020 № 418-2982

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору департаменту  
інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради  
Павлюк Ю. О.

Про розгляд проекту № 164 у  
рамках Бюджету участі

Згідно листа від 15.06.2020 № 6/1-425 «Про передачу на розгляд проекту № 164 у рамках Бюджету участі» та на виконання Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі, затвердженого рішенням міської ради від 25.03.2020 № 93/55, департаментом охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради розглянуто проєкт № 164 «Пандус будівлі жіночої консультації» на відповідність проєктної заявки критеріям, зазначеним у пп. 5.9 – 5.16 Положення та надаємо картку аналізу проєкту, реалізація якого відбудеться за рахунок коштів Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки».

Додаток: 3 арк. в 1 прим.

Заступник міського голови,  
директор департаменту

А. А. Бабський

Картка аналізу проекту, реалізація якого відбудеться  
за рахунок коштів Міської цільової програми  
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі)  
у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки»

Номер проекту: **164**

Назва проекту: **Пандус будівлі жіночої консультації**

Загальна вартість проекту: **994 757,67 грн.**

Виконавчий орган, відповідальний за проведення аналізу проекту:  
**Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проекту:  
**Кодруль Тетяна Анатоліївна**

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливістю реалізації

1. Проект містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту стосовно змістовності: **Так**
2. Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради: **Так**
3. Проект можливо реалізовувати на зазначеній території/земельній ділянці, яка зазначена у тілі проекту: **Так**
4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року: **Так**
5. Кошторис проекту має вичерпну інформацію зі специфікаціями товарів та послуг: **Так**
6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту: **Позитивний**
7. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому?  
**Ні**
8. Висновок та рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації

реалізації проєкту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проєкту)

**Картка аналізу позитивна, але із зауваженнями. Рекомендовано внести проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування за умови виправлення нижченаведених зауважень:**

- замінити у короткому описі ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» на ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд»,
- замінити додаток Пояснювальний запис до робочого проєкту ремонту з облаштування пандуса (додається).

25.06.2020  
(дата)

  
(підпис)

А. А. Бабський  
(Ініціали, прізвище керівника  
виконавчого органу)



## Пояснительный запис\*

Об'єкт: "Облаштування пандуса в будівлі жіночої консультації КЗ "Міська клінічна лікарня №9" ДМР за адресою м.Дніпро, пр. Мануїлівський, 29".

Замовник: КЗ "Міська клінічна лікарня №9" ДМР.

Робочий проект розроблено за завданням Замовника.

Технічні обстеження: ФОП "Ю.О. ЛОГУШ" ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ.

Робочим проектом ремонту з облаштування пандуса розроблено:

1. Зовнішні натурні обміри споруди сходів увійшли як підснова для робочих креслень.
2. Демонтаж існуючих сходів, що не відповідають нормативним вимогам.
3. Додатково у вхідній групі споруди запроєктовано пандус для безперешкодного доступу іклюзивних осіб.
4. Пандус з прохідною стрічкою у два марши з проміжною площадкою, усі шляхи 1,8м завширшки.
5. Ухил пандусу нормативний 8%, що дорівнює відношенню 1:12, або 5-ти градусам.
6. Шляхи пандусу окантовано бордюром висотою 50мм на якому встановлено огорожу (перила) висотою 0,9м.
7. На сходах крім традиційної огорожі з краю ще запроєктовано встановлення перил з середини сходів, бо вони ширше 2,5м.
8. Для експлуатаційної безпеки в зимовий період сходи та пандус запроєктовано з електрорідігрівом.
9. Оздоблення усіх поверхонь вхідної групи споруди запроєктовано з плит натурального гранітного каменю. Для вертикальних поверхонь з полірованого каменю, а для ухильних та горизонтальних не слизької обробки.
10. В цілому робочим проектом не порушено габаритні розміри будівлі. Ремонтні роботи виконати на існуючих об'ємно планувальних рішеннях за рахунок оновлення матеріалів з додатком споруди пандусу.

TEST

1. Площа забудови (в межах ремонту) - 56,85м<sup>2</sup>.
2. Будівальний об'єм (в межах ремонту) - 59,69м<sup>2</sup>.
3. Клас відповідальності об'єкту - СС-1.
4. Ступень вогнестійкості І.
5. До категорії пожежної безпеки відношення не має.

Примітка: \* - за незначною складністю об'єкту проектування пояснювальний запис короткий і наданий разом з комплектом креслень марки АБ.

[illegible]