

РАХУНОК БЮДЖЕТУ ПРОЄКТУ

Проведення поточного ремонту під'їздів житлового будинку за 30
адресою: просп. Героїв.

КОШТОРИС ОСББ

№ п/п	Шифр позиції	Вид матеріалу/ послуги	Необхідна Кількість	Одиниця виміру	Ціна за одиницю, грн.	Сума, грн..		Всього, грн
						Кошти міського бюджету	Власні кошти ОСББ	
1	2	3	4	5	6	7		
		Проведення поточного ремонту під'їздів житлового будинку за адресою: просп. Героїв, 30	1	1	1	93284,00	39979,00	133263,00
		Взагалом:				93284,00	39979,00	133263,00

Узгоджено:

Замовник



Голова правління Мацієвська К.А.

Директору департаменту

Інноваційного розвитку

Дніпровської міської ради

Павлюк Ю.О.

Від ОСББ «ЖБК №306»

В особі голови правління

Мацієвська К.А.

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

ОСББ «ЖБК №306», в особі голови правління Мацієвська К.А., бере на себе зобов'язання реалізувати проект бюджету участі («Проведення поточного ремонту під'їздів житлового будинку за адресою: просп. Героїв, 30») 2020 року, у частині спів фінансування у розмірі 30%, а саме 39979,00 гривень (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень 00 копійок) та забезпечити виконання проекту у відповідності специфікації, наведеної у таблиці:

№п.п	Вид матеріалу/ послуги	кіль кість	Оди ниця вим иру	Ціна За од., грн	Сума, грн		Всього, грн
					Кошти місь- кого бюджету	Власні кошти ОСББ	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення поточного ремонту під'їздів житлового будинку за адресою: просп. Героїв, 30				93284,00	39979,00	133263,00
	Всього за кошторисом:				93284,00	39979,00	133263,00

21.07.2020р.

(дата)



(підпис)

ТИПОВИЙ КОШТОРИС ОСББ

на Проведення поточного ремонту під'їздів житлового будинку за адресою: просп. Героїв, 30

№ п/п	Вид матеріалу/ послуги	Одиниця виміру	Необхідна Кількість	Ціна за одиницю, грн.	Сума, грн.		Всього, грн
					Кошти міського бюджету	Власні кошти ОСББ	
1	3	4	5	6	7		
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,3	4813,9	7750,39	3321,59	11071,98
2	Клейова поліпшена фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень <i>Грунтовка глибокого проникнення</i> <i>Краска малярная клеєвая</i>	100м2 л т	2,3 27,83 0,061916	2690,63 48,29 64646,59	4331,91 940,74 2801,86	1856,53 403,17 1200,80	6188,44 1343,91 4002,66
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	6,8	5473,41	26053,43	11165,76	37219,19
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм <i>Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6</i>	100м2 м3	0,25 0,55	47761,88 1950,00	8358,33 750,75	3582,14 321,75	11940,47 1072,50
5	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях <i>Папір шліфувальний</i>	100м2 м2	0,5 0,2	5239,58 194,34	1833,85 27,21	785,94 11,66	2619,79 38,87

	Шлакляка клейова	т	0,0025	20423,49	35,74	15,32	51,06
	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,01335	78225,45	731,02	313,29	1044,31
6	Клеевая улучшенная покраска новых поверхностей стен внутри помещений	100м2	6,8	2388,06	11367,15	4871,64	16238,79
	Грунтовка глибокого проникнення	л	77,18	48,29	2608,91	1118,11	3727,02
	Краска малярная клеевая	т	0,166124	64646,59	7517,54	3221,81	10739,35
7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,65	17837,35	8116,00	3478,28	11594,28
	Фарба олійна	т	0,011765	73225,45	603,05	258,45	861,50
8	Фарбування олійними складами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів	100м2	0,045	26886,64	846,93	362,97	1209,9
	всередині будівлі	т	0,0001035	78542,77	5,69	2,44	8,13
	Оліфа комбінована К-2	м2	0,09	194,34	12,24	5,25	17,49
	Папір шліфувальний	т	0,000045	20423,49	0,64	0,28	0,92
	Шлакляка клейова	т	0,000504	78333,74	27,64	11,84	39,48
	фарба олійна	т	0,000504	78333,74	27,64	11,84	39,48
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю і бетону	100м2	0,09	67172,73	4231,88	1813,67	6045,55
	цементно-вапняним розчином	м3	0,396	1853,35	513,75	220,18	733,93
	Розчин готовий опоряжувальний цементно-вапняковий 1:1:6	т	0,15	15583,59	1636,28	701,26	2337,54
10	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів	100м2	0,00081	78542,77	44,53	19,09	63,62
	усередині будівлі	т	0,00081	78542,77	44,53	19,09	63,62
	Оліфа комбінована К-2	м2	0,3	194,34	40,81	17,49	58,30
	Папір шліфувальний	т	0,0003	20423,49	4,29	1,84	6,13
	Шлакляка клейова	т	0,00162	78333,74	88,83	38,07	126,90
	Білоло густотерте цинкове	т	0,00024	78225,45	13,14	5,63	18,77
	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,00024	78225,45	13,14	5,63	18,77
11	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі з розчищенням старої фарби до	100м2	0,12	13455,37	1130,25	484,39	1614,64

	Оліфа комбінована К-2	m	0,000288	78542,77	15,83	6,79	22,62
	Папір шліфувальний	m2	0,1008	194,34	13,71	5,88	19,59
	Шлаквіака клейова	m	0,00048	20423,49	6,86	2,94	9,80
	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, для підлоги	m	0,002004	78225,87	109,73	47,03	156,76
12	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих луток ліфтів усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	100m2	0,05	9441,23	330,44	141,62	472,06
	Папір шліфувальний	m2	0,022	194,34	3,00	1,28	4,28
	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	m	0,000685	78225,45	37,51	16,07	53,58
13	Навантаження сміття вручну	1 T	1,453	215,97	219,67	94,14	313,81
14	Перевезення сміття до 30 км	T	1,453	110,69	122,74	52,61	175,35
	Разом	грн.			93284,00	39979,00	133263,00

Узгоджено:

Замовник

Голова правління Мацієвська К.А.

