

## Форма №8

## ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує )

(посада, підпис, ініціали, прізвище )

“и н \_\_\_\_\_ 20 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція басейну 12100 x 5700 x 1200-600 Комунального закладу загальної освіти "Пісочинська №142 імені Г'єра де Кубертена" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Беляєва, 2

## УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

## Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Розрізання бортових каменів	м	36	
2	Розбирання лайнера	м <sup>2</sup>	105	
3	Розбирання ПВХ профіля	м	36	
4	Розбирання геотекстиля	м <sup>2</sup>	105	
5	Демонтаж обладнання	шт	8	
6	Розбирання проходів через бетон	м <sup>3</sup>	0,5	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	105	
8	Очищення приміщень від сміття	т	15	
9	Навантаження сміття вручну	т	15	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	15	
11	Ремонт чаши, закладення тріщин і примикання	м <sup>2</sup>	105	

12	Епоксидний РЕ 460	уп	12
13	Грунтування поверхні, за 2 шари	м2	105
14	Грунтовка CODEX РЕ 370	меш	10
15	Штукатурення чаши по маяках	м2	105
16	Вирівнююча суміш CODEX 366	меш	52
17	Укладання сітки	м2	105
18	Сітка сколоволоконна	м2	110
19	Пристрій гідроізоляції басейну в 2-а шару по сітці	м2	110
20	Гідроізоляція CODEX AX 220	меш	52
	Розділ №3. Роботи по відновленню чаши		
21	Улаштування геотекстилю	м2	105
22	Утеплювач-геотекстиль	м2	120
23	Клей	КОМПЛ	1
24	Улаштування ПВХ-профілю	м	36
25	ПВХ профіль	м	36
26	Улаштування лайнера	м2	105
27	Лайнер ПВХ	м2	110
28	Рідкий ПВХ	банк	2
29	Метизи	КОМПЛ	1
30	Укладання бортів /керамогранит з підрізком/	м	36
31	Бортовий камінь (керамограніт) 595 x 289 x 20	шт	64
32	Клей для керамограніту	меш	5

## Розділ №4. Обладнання та матеріали

1	2	3	4	5
33	Монтаж пульта та панелі управління	шт	2	
34	Пульт управління та захисту	шт	1	
35	Панель управління та дозації Aquaviva K800	шт	1	
36	Монтаж фільтра	шт	1	
37	Фільтр Krpsol Aktig40 16м3 / ч	шт	1	
38	Монтаж насоса	шт	1	
39	Насос Krpsol OK 100 17 м3/ч	шт	1	
40	Кварцевий пісок	меш	15	
41	Монтаж кабельної продукції	компл	1	
42	Кабельна продукція	компл	1	
43	Установлення скіммерів	шт	4	
44	Скіммер під лайнер Hayward 3111 G	шт	4	
45	Установлення форсунок	шт	9	
46	Форсунка стінова Krpsol	шт	8	
47	Форсунка донна Krpsol	шт	1	
48	Монтаж прожекторів світлодіодних	шт	2	
49	Прожектор світлодіодний Aquaviva 100 Вт	шт	2	
50	Монтаж трансформатора	шт	1	
51	Трансформатор 100 V	компл	1	
52	Монтажні роботи по освітленню та інсталяції	компл	1	
53	Комплект підключення освітлення	компл	1	
54	Інсталяційні матералів (труби, крані, фітинги)	компл	1	
55	Аксесуари для обслуговування	компл	1	
56	Комплект реагентів для запуску	компл	1	
57	Установлення електронагрівача	шт	1	
58	Електронагрівач Elektro 18 кВт	шт	1	
59	Ультрафіолетових установок Elektro Quantum Q130	шт	1	
60	Тепловий насос Hayward 15 кВт	шт	1	
61	Сходи на 4 ступені	шт	4	
62	Плівка солярна	м2	105	
63	Змотуючий пристрій	шт	1	
64	Розділ №5. Вентиляційні роботи	шт	1	
	Пристрій припливної та витяжної вентиляції /з урахуванням монтажа осушувача повітря Fairland IDHR 120/			
	Осушувач повітря Fairland IDHR 120 (120 л / добу)	шт	1	

Склав

*Ілля Григорович Ілєк*  
[Ілля Григорович Ілєк]

Перевірив

*Ілля Григорович Ілєк*  
[Ілля Григорович Ілєк]

