

Улаштування асфальтового покриття дороги житлового будинку 316 по вул. Орловська в м. Дніпро

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на улаштування асфальтового покриття дороги житлового будинку 316 по вул. Орловська в м. Дніпро
Асфальтування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 447,19988 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3578 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 32,98465 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд


Складений в поточних цінах станом на "2 червня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,89	835,24 241,48	593,76 158,47	3249,08	939,36	2309,72 616,45	3,2400 1,3152	12,6 5,12
2	PH18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	3,89	26845,73 854,38	4390,81 768,67	104429,89	3323,54	17080,25 2990,13	10,7280 6,6694	41,73 25,94
3	PH18-26-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3	100м2	3,89	6075,15	-	23632,33	-	-	-	-
4	PH18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей еручну з ущільненням самохідними котками	100м2	3,89	5246,76 823,44	1994,14 405,21	20409,9	3203,18	7757,2 1576,27	9,8040 3,4117	38,14 13,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH18-42-6 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	3,89	392,80 253,99	-	1527,99	988,02	-	3,0240	11,76
6	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	55,627	3089,87	-	171880,2	-	-	-	-
7	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,13	26613,22 12263,73	-	30072,94	13858,01	-	151,2360	170,9
8	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові БР300	шт	113	693,62	-	78379,06	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису								433581,39	22312,11	27147,17	275,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								433581,39	5182,85		44,33
Всього по кошторису								447199,88			
Кошторисна трудоємність, люд.год.								357,8			
Кошторисна заробітна плата, грн.								32984,65			

Сілав

Перевірів



М.П. Голова підприємства (ініціали, прізвище)
Г.С.С.