

Улаштування асфальтового покриття без підсіпки на території ОСББ "І.Мазепа-21" в м. Дніпро

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на улаштування асфальтового покриття без підсіпки на території житлового будинку 47 по пр. І.Мазели в м. Дніпро
Асфальтування**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 451,90848 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32273 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 29,35414 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	5,05	835,24 241,48	593,76 158,47	4217,96	1219,47	2998,49 800,27	3,2400 1,3152	16,36 6,64
2	РН18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	5,05	5246,76 823,44	1994,14 405,21	26496,14	4158,37	10070,41 2046,31	9,8040 3,4117	49,51 17,23
3	РН18-42-6 к=8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	5,05	785,59 507,97	-	3967,23	2565,25	-	6,0480	30,54
4	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	96,455	3089,87	-	298033,41	-	-	-	-
5	РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,11	27032,04 12263,73	-	30005,56	13612,74	-	151,2360	167,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові БР300	шт	111	693,62	-	76991,82	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборничі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											
Кошторисна заробітна плата, грн.											
439712,12											
21555,83											
13068,9											
2846,58											
264,28											
23,87											
439712,12											
405087,39											
24402,41											
12196,36											
34,58											
4951,73											
451908,48											
451908,48											
322,73											
29354,14											



Склав *Т.В. В.К.В. Я.М. А.М.Г.*

Перевірила *Т.В. В.К.В. Я.М. А.М.Г.*

М.П. Досада, підпис (ініціали, прізвище)

М.П. Досада, підпис (ініціали, прізвище)