

Асфальтування подвіря за адресою І.Мазепи, 21 в м. Дніпро

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
на асфальтування подвіря за адресою І.Мазепи, 21 в м. Дніпро  
Асфальтування

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

452,16856 тис. грн.  
0,53033 тис.люд.-год.  
48,08947 тис. грн.  
3,0 розряд


Складений в поточних цінах станом на "2 червня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	РН9-14-2	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів	100шт	0,02	79864,60 45733,57	34131,03 15408,61	1597,29	914,67	682,62 308,17	518,5800 133,6925	10,37 2,67		
2 & С1418-88471 варіант 1		Сходинковий марш ЛМ 57.11.18-5	шт	2	9384,06	-	18768,12	-	-	-	-	-	-
3 РН9-20-4		Установлення поручнів	100м	0,16	8021,24 7497,10	84,47 18,41	1283,4	1199,54	13,52 2,95	83,0520 0,2002	13,29 0,03		
4 С123-362 варіант 1		Перила	м	16	950,35	-	15205,6	-	-	-	-	-	-
5 РН14-4-5		Установлення баясин	eurib	26	110,87 110,87	-	2882,62	2882,62	-	1,3200	34,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6 & С1418-88471 варіант 4	Балясіна симетрична (стовпчик, матеріал бетон)		шт	26	1000,00	-	26000	-	-	-	-	
7 Е33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т		опора	1	296,97 142,25	12,42 5,90	296,97	142,25	12,42	1,6320 0,0638	1,63 0,06	
8 & С1418-88471 варіант 3	Опора для освітлення		шт	1	2630,46	-	2630,46	-	-	-	-	
9 РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів		100м	2,04	27032,04 12263,73	-	55145,36	25018,01	-	151,2360	308,52	
10 С1416-8684 варіант 2	Бордюру дорожній		шт	204	540,62	-	110286,48	-	-	-	-	
11 РН18-12-1	Вирівнювання ґрунту		100м2	1,18	835,24 241,48	593,76 158,47	985,58	284,95	700,63 186,99	3,2400 1,3152	3,82 1,55	
12 РН18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]		100м2	3,21	26845,73 854,38	4390,81 768,67	86174,79	2742,56	14094,5 2467,43	10,7280 6,6694	34,44 21,41	
13 РН18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками		100м2	3,21	5246,76 823,44	1994,14 405,21	16842,1	2643,24	6401,19 1300,72	9,8040 3,4117	31,47 10,95	
14 С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні		т	30,495	3089,87	-	94225,59	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							432324,36	35827,84	21904,88		437,86	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							432324,36	4272,16				36,67
							374591,64	40100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19844,2 55,8 7989,47 452168,56				
		----- Всього по кошторису					452168,56				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					530,33 48089,47				

*Дир. Д.С. ВКФ* *Дир. А.В. А.В.*  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Склав  
Перевірив  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]