

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На улаштування асфальтового покриття по вул. Криворізька, буд. 70 в м. Дніпро

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	м2	389	
2	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	389	
3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3	м2	389	
4	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	389	
5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	м2	389	
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	113	

Склад

Дир. ГОВ ВКФ "Дніпро Асфальт" Гончаров Є.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]