

Улаштування асфальтового покриття по вул. Криворізька, буд. 70 в м. Дніпро

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на улаштування асфальтового покриття по вул. Криворізька, буд. 70 в м. Дніпро
Асфальтування

Основа:	Кошторисна вартість	447,19988 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,3578 тис.люд.-год.
	Кошторисна заробітна плата	32,98465 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 червня" 2021 р.


№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РН18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,89	835,24 241,48	593,76 158,47	3249,08	939,36	2309,72 616,45	3,2400 1,3152	12,6 5,12		
2	РН18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиснення понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	3,89	26845,73 854,38	4390,81 768,67	104429,89	3323,54	17080,25 2990,13	10,7280 6,6694	41,73 25,94		
3	РН18-26-4 К=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3	100м2	3,89	6075,15	-	23632,33	-	-	-	-	-	-
4	РН18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	3,89	5246,76 823,44	1994,14 405,21	20409,9	3203,18	7757,2 1576,27	9,8040 3,4117	38,14 13,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	PH18-42-6 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	3,89	392,80 253,99	-	1527,99	988,02	-	3.0240	11,76	
6	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	55,627	3089,87	-	171880,2	-	-	-	-	
7	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,13	26613,22 12263,73	-	30072,94	13858,01	-	151,2360	170,9	
8	C1416-8684 варіант 1	Каміні бортові БР300	шт	113	693,62	-	78379,06	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							433581,39	22312,11	27147,17		275,13	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							433581,39		5182,85		44,33	
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							384122,11					
всього заробітна плата, грн.							27494,96					
Загальновиборничі витрати, грн.							13618,49					
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							38,34					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							5489,69					
Всього будівельні роботи, грн.							447199,88					

Всього по кошторису							447199,88					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							357,8					
Кошторисна заробітна плата, грн.							32984,65					

Склав

Перевірив



Господ, підпис (ініціали, прізвище)
Господ, підпис (ініціали, прізвище)