

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На загальнобудівельні роботи "Проект майданчика для баскетболу з гумової крихти S=420 м<sup>2</sup>"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м <sup>3</sup>	32	
2	Перевезення сміття до 5 км	т	25,6	
3	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м <sup>2</sup>	420	
4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих слоїв	м <sup>3</sup>	42	
5	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м <sup>2</sup>	45	
6	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м <sup>3</sup>	3,78	
7	Улаштування покриття з гумової крихти	м <sup>2</sup>	42	
8	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	м	32	
9	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	94	
10	Копання ям для стоек і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м <sup>3</sup>	6,12	
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	6,25	
12	Збірка та встановлення стійок з труб Д150 мм для забору і баскетбольних щитів /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	2,7	
13	Улаштування парканів із готових панелей висотою 4,0 м при встановлених стовпах	м <sup>2</sup>	360	
14	Монтаж щитів баскетбольних	т	0,2	
15	Монтаж лави зі спинкою	т	0,1	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м <sup>2</sup>	70,2	
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - стійок за 2 рази	м <sup>2</sup>	70,2	
18	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м <sup>3</sup>	3	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]