

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На загальнобудівельні роботи "Проект майданчика для баскетболу з гумової крихти S=420 м²"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	32	
2	Перевезення сміття до 5 км	т	25,6	
3	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	420	
4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих слоїв	м3	21	
5	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	450	
6	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,78	
7	Улаштування покриття з гумової крихти	м2	420	
8	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	м	32	
9	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	94	
10	Копання ям для стаяків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	6,12	
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	6,25	
12	Збірка та встановлення стійок з труб Д150 мм для забору і баскетбольних щитів /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	2,7	
13	Улаштування парканів із готових панелей висотою 4,0 м при встановлених стовпах	м2	360	
14	Монтаж щитів баскетбольних	т	0,2	
15	Монтаж лави зі спинкою	т	0,1	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	70,2	
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - стійок за 2 рази	м2	70,2	
18	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]