

Форма №8

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Послуги з благоустрою майданчика відпочинку за адресою: ж/м Тополя - 2, буд. 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	68	
2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 (доработка ґрунту вручну)	м3	7.6	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	7.6	
4	Перевезення ґрунту до 15 км	т	113.4	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню товщ. 150 мм	м3	52.2	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонній основі /60x200x1000/	м	100	
7	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	348	
8	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	3.44011	
9	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (улаштування бетонного покриття факт. товщ. 150 мм)	м2	348	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 150 мм	м2	348	
11	Установлення елементів каркасу із брусів (температурний шов)	м3	0.57	
12	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань (ґрунтування бетонної поверхні)	м2	348	
13	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см ( покриття з гумової крихти)	м2	348	
14	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	4.5	
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ], товщиною 40 мм (сіра, червона, чорна, біла)	м2	30	
16	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	2	
17	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	92	

18	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	92	
----	--	----	----	--

1	2	3	4	5
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (урна металева)	т	0.012	
20	Установлення дерев'яних лавок зі спинкою на металевих ніжках	шт	1	

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*