

Замовник = \_\_\_\_\_  
(назва організації)

Підрядник = \_\_\_\_\_  
(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на Тепло по новому (заміна системи опалення в підвалах будинків по вулиці Агнії Барто, 2 та 39, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 10 червня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1128,32037	1128,32037	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	202,84998	202,84998	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	923,90674	923,90674	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,56365	1,56365	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	74,17987	74,17987	-
		<b>Разом</b>	1202,50024	1202,50024	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	40,22159	40,22159	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	7,27538	-	7,27538
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	1249,99721	1242,72183	7,27538
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	1249,99721	1242,72183	7,27538
12		Податок на додану вартість	249,99944	-	249,99944
		<b>Всього договірна ціна</b>	1499,99665		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Керівник генеральної  
підрядної організації



Тепло по новому (заміна системи опалення в підвалах будинків по вулиці Агнії Барто, 2 та 39

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1  
на Поточний ремонт системи центрального опалення житлового будинку  
Тепло по новому (заміна системи опалення в підвалах будинків по вулиці Агнії Барто, 2 та 39**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1202,50024 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,91494 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 216,53891 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	66,96	<u>130.92</u> 130,92	-	8766,4	8766,4	-	<u>4.5600</u>	<u>305.34</u>
2	PH15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	16,74	<u>1506.78</u> 1506,78	-	25223,5	25223,5	-	<u>41.7160</u>	<u>698.33</u>
3	PH15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	5,22	<u>1162.51</u> 1162,51	-	6068,3	6068,3	-	<u>32.6640</u>	<u>170.51</u>
4	PH15-15-8 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	5,58	<u>1490.08</u> 1490,08	-	8314,65	8314,65	-	<u>41.8680</u>	<u>233.62</u>

Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр

1	2	3	4
5	C111-1907 варіант 1	Диск відрізний мет., 230мм	шт
6	RH15-19-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм</i>	100м
7	C113-22 варіант 1	Труби PPR-AL-PPR діам. 25 мм	м
8	RH15-23-2	<i>Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм</i>	шт
9	C113-2155 варіант 3	Кульові крани PN40 діам. 25 мм	шт
10	RH15-19-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм</i>	100м
11	C113-22 варіант 2	Труби PPR-AL-PPR діам. 32 мм	м
12	C1545-8 варіант 1	Паста ущільнююча "Уніпак", 250г	шт
13	C111-1708 варіант 1	Папля	кг
14	RH15-19-5	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм</i>	100м
15	RH15-19-7	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм</i>	100м

5	6	7	8	9	10	11	12
180	<u>55.00</u>	-	9900	-	-	-	-
2.88	<u>7289.50</u> <u>2133.25</u>	-	20993.76	6143.76	-	<u>59.0600</u>	<u>170.09</u>
288	<u>48.00</u>	-	13824	-	-	-	-
396	<u>20.23</u> <u>20.23</u>	-	8011.08	8011,08	-	<u>0.5600</u>	<u>221.76</u>
396	<u>228.00</u>	-	90288	-	-	-	-
14,4	<u>5853.58</u> <u>2353.58</u>	-	84291,55	33891,55	-	<u>65.1600</u>	<u>938.3</u>
1674	<u>100.00</u>	-	167400	-	-	-	-
32	<u>115.00</u>	-	3680	-	-	-	-
9,6	<u>385.00</u>	-	3696	-	-	-	-
3,6	<u>34324.40</u> <u>2524,40</u>	-	123567.84	9087,84	-	<u>70.9300</u>	<u>255.35</u>
5.58	<u>72786.60</u> <u>2958,60</u>	-	406149,23	16508.99	-	<u>83.1300</u>	<u>463.87</u>

1	2	3	4
16	PH19-2-3	<i>Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів, товщина теплоізоляційного шару 40 мм</i>	100м
17	С111-1628 варіант 1	Утеплювач трубний Д=35x13мм	м
18	PH19-2-9	<i>Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм</i>	100м
19	С111-1628 варіант 2	Утеплювач трубний Д=76мм	м
20	С111-1493 варіант 1	Мінеральний утеплювач ф50 мм	м2
21	С111-1493 варіант 2	Полотно фольговане товщ.5мм	м2
22	С147-29	В'язальний дріт	100кг
23	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т
24	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т
		Разом прями витрати по кошторису	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.	

5	6	7	8	9	10	11	12
14.4	<u>3701.01</u> 3701.01	-	53294.54	53294,54	-	<u>100.9000</u>	<u>1452.96</u>
1440	<u>9.40</u>	-	13536	-	-	-	-
5,58	<u>4823.05</u> 4823,05	-	26912,62	26912,62	-	<u>131.4900</u>	<u>733.71</u>
558	<u>22.00</u>	-	12276	-	-	-	-
423	<u>60.00</u>	-	25380	-	-	-	-
423	<u>31.50</u>	-	13324,5	-	-	-	-
0,22	<u>5600.00</u>	-	1232	-	-	-	-
13,392	<u>46.80</u> 46,80	-	626,75	626,75	-	<u>1.6300</u>	<u>21.83</u>
13,392	<u>116.76</u>	<u>116.76</u>	1563,65	-	<u>1563.65</u>	-	-
	-	11,30			151,33	0,2870	3,84
			1128320, 37	202849,98	<u>1563.65</u>		<u>5665.67</u>
			1128320, 37		151,33		3,84
			923906,74 203001,31				

Тепло по новому (заміна системи опалення в підвалах будинків по вулиці Агнії Барто, 2 та 39)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1  
Поточний ремонт системи центрального опалення житлового будинку**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	5665,67	35,80					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0						
3		робітниками-будівельниками								
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	3,84	39,37					
4		керуванням та обслуговуванням								
4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
4		будівельного сміття								
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата								
4.1		яких враховується в складі:								
4.1		загальноновиробничих витрат	люд-год	245,43	55,15					
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	5914,94						
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	4,0						
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>								
5	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	13,392	116,76					
					1563,65					
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		<b>1563,65</b>					
		<b><u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
6	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	62,424						
7	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	73,44						
8	CH270-251	Апарат, для зварювання поліпропіленових	маш-гс д	103,0248						

Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр

труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт

**IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції**

9	+С111-1493 варіант 1	Мінеральний утеплювач ф50 мм
10	+С111-1493 варіант 2	Полотно фольговане товщ 5мм
11	+С111-1628 варіант 1	Утеплювач трубний Д=35х13мм
12	+С111-1628 варіант 2	Утеплювач трубний Д=76мм
13	+С111-1708 варіант 1	Пакля
14	+С111-1907 варіант 1	Диск відрізний мет , 230мм
15	+С113-22 варіант 1	Труби PPR-AL-PPR діам. 25 мм
16	+С113-22 варіант 2	Труби PPR-AL-PPR діам. 32 мм
17	+С113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм
18	+С113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм
19	+С113-2155 варіант 3	Кульові крани PN40 діам. 25 мм
20	&С113-2240- 2К	Фасонні частини до труб з п/етилену для внутрішнього водопроводу
21	&С113-2240- 2К варіант 1	Фасонні частини до труб з п/етилену для внутрішнього водопроводу ф 75 мм



M2	423	<u>60</u> 25380,00	<u>60.00</u> 25380,00	-	-
M2	423	<u>31,5</u> 13324,50	<u>31.50</u> 13324,50	-	-
M	1440	<u>9,4</u> 13536,00	<u>9.40</u> 13536,00	-	-
M	558	<u>22</u> 12276,00	<u>22.00</u> 12276,00	-	-
кг	9,6	<u>385</u> 3696,00	<u>385.00</u> 3696,00	-	-
шт	180	<u>55</u> 9900,00	<u>55.00</u> 9900,00	-	-
M	288	<u>48</u> 13824,00	<u>48.00</u> 13824,00	-	-
M	1674	<u>100</u> 167400,00	<u>100.00</u> 167400,00	-	-
M	360	<u>210</u> 75600,00	<u>210.00</u> 75600,00	-	-
M	558	<u>548.28</u> 305940,24	<u>548.28</u> 305940,24	-	-
шт	396	<u>228</u> 90288,00	<u>228.00</u> 90288,00	-	-
шт	162	<u>240</u> 38880,00	<u>240.00</u> 38880,00	-	-
шт	279	<u>300</u> 83700,00	<u>300.00</u> 83700,00	-	-

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр

- 3 -

83\_ДЦ\_ИВРЛС\_2-1-1


22	&C113-2240-2К варіант 2	Фасонні частини до труб з п/етилену для внутрішнього водопроводу ф 25 мм	шт	135	110 14850,00	110,00 14850,00	-	-
23	&C113-2240-2К варіант 3	Фасонні частини до труб з п/етилену для внутрішнього водопроводу ф 32 мм	шт	360	140 50400,00	140,00 50400,00	-	-
24	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,22	5600 1232,00	5600,00 1232,00	-	-
25	+C1545-8 варіант 1	Паста ущільнююча "Уніпак", 250г	шт	32	115 3680,00	115,00 3680,00	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	98,3354	-	-	-	-
27	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,672	-	-	-	-
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>923906,74</b>	<b>923906,74</b>	-	-
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>						
		Електроенергія	кВт-год	98,335				
		Гідравлічна рідина	кг	3,672				
		<b>Довідкові дані</b>						
		Будівельне сміття	т	13,392				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 червня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]