
 (назва організації, що затверджує)

 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

" __ " _____ 20 __ р.

Дефектний акт

На капітальний ремонт

"Поточний ремонт фасаду (декомунізація) КЗК "Дніпропетровський будинок мистецтв" ДМР, вул. Філософська, 23"

Умови виконання робіт _____

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,077	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,075	
3	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,12	
4	Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 40 мм	100м2	0,826	
5	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	100м2	-0,826	
6	Ремонт штукатурки зовнішніх гладких стовпів, колон та пілястр з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	100м2	3,69	
7	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних тяг по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань, площа до 1 м2	100м2	0,33	
8	Улаштування основи під штукатурку стовпів, пілястр, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином	100м2	3,1944	
9	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-пісчаним розчином з землі та риштувань	100м2	0,1344	

1	2	3	4	5
10	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1764	
11	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,26	
12	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	4,4544	
13	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь фасадів цементно-полівінілацетатною сумішшю з риштувань та землі	100м2	4,4544	
14	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні за 2 рази	100м2	4,4544	
15	Грунтування складних фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	1,786	
16	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь фасадів з риштувань та землі	100м2	1,786	
17	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні складних фасадів за 1 раз з землі та риштувань	100м2	1,768	
18	Розчищення капітелей коринфських висотою до 500 мм від фарбування, що важко видаляється	виріб	210	
19	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь фасадів цементно-полівінілацетатною сумішшю з риштувань та землі	100м2	2,1	
20	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	2,1	
21	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	6,62	
22	Навантаження сміття вручну	1 т	24,55256	
23	Перевезення до 15 км	т	24,55256	

Склав

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив

(посада, підпис, ініціали, прізвище)