

Поточний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. Робоча, 152, блоки №№ 3, 4, 5, 7, 9

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1  
на проведення поточного ремонту системи опалення житлового будинку по вул. Робоча, 152, блоки №№ 3, 4, 5, 7, 9**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

153,86821 тис. грн.  
0,41025 тис.люд.-год.  
12,14319 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 лютого" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опалення</b>											
1	RH15-84-5 прим к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 110 мм	100м	0,08	<u>2175,58</u> 2175,58	- -	174,05	174,05	- -	<u>78,456</u> -	<u>6,28</u> -
2	RH15-84-4 прим к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 90 мм	100м	0,12	<u>1575,79</u> 1575,79	- -	189,09	189,09	- -	<u>54,696</u> -	<u>6,56</u> -
3	RH15-84-4 прими к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення діаметром 75 мм	100м	0,36	<u>1575,79</u> 1575,79	- -	567,28	567,28	- -	<u>54,696</u> -	<u>19,69</u> -
4	RH15-84-4 Прим к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення діаметром 65 мм	100м	0,48	<u>1575,79</u> 1575,79	- -	756,38	756,38	- -	<u>54,696</u> -	<u>26,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	РН15-84-2 Прим к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення діаметром 58 мм	100м	0,14	<u>1423,56</u> 1423,56	-	199,3	199,3	-	<u>49,412</u>	<u>6,92</u>
6	РН15-84-1 Прим к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення діаметром 48 мм	100м	0,4	<u>1201,84</u> 1201,84	-	480,74	480,74	-	<u>41,716</u>	<u>16,69</u>
7	РН15-84-1 Прим к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення діаметром 32 мм	100м	0,48	<u>1201,84</u> 1201,84	-	576,88	576,88	-	<u>41,716</u>	<u>20,02</u>
8	РН15-83-2 Прим к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>619,56</u> 619,56	-	92,93	92,93	-	<u>22,072</u>	<u>3,31</u>
9	РН15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>1630,36</u> 1630,36	-	244,55	244,55	-	<u>56,59</u>	<u>8,49</u>
10	РН15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,48	<u>1896,08</u> 1877,26	-	910,12	901,08	-	<u>65,16</u>	<u>31,28</u>
11	РН15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>2017,95</u> 1999,13	-	807,18	799,65	-	<u>69,39</u>	<u>27,76</u>
12	РН15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,14	<u>2033,00</u> 2013,70	-	284,62	281,92	-	<u>70,93</u>	<u>9,93</u>
13	РН15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,48	<u>2139,47</u> 2120,17	-	1026,95	1017,68	-	<u>74,68</u>	<u>35,85</u>
14	РН15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,36	<u>2379,36</u> 2360,06	-	856,57	849,62	-	<u>83,13</u>	<u>29,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	PH15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	100м	0,12	<u>2379,36</u> 2360,06	-	285,52	283,21	-	<u>83,13</u>	<u>9,98</u>	
16	PH15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 110 мм	100м	0,08	<u>2379,36</u> 2360,06	-	190,35	188,8	-	<u>83,13</u>	<u>6,65</u>	
17	PH15-20-3	Установлення засувок на трубопроводах діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,05	<u>10768,02</u> 10768,02	-	538,4	538,4	-	<u>392,85</u>	<u>19,64</u>	
18	PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 20-110 мм	100м	2,21	<u>1055,13</u> 1055,13	-	2331,84	2331,84	-	<u>39,4</u>	<u>87,07</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							10512,75	10473,4	-		<u>372,3</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							10512,75					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							39,35					
всього заробітна плата, грн.							10473,4					
Загальновиробничі витрати, грн.							5483,37					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,95					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1669,79					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>15996,12</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>15996,12</b>					
<b>Розділ 2. матеріали</b>												
19	C1630-727 варіант 1	Клапан автоматичний збросний 1/2	шт	6	<u>371,00</u>	-	2226	-	-	-	-	
20	C113-2159 варіант 1	Фланець Пн 16 Ду 80 Гост 12820	шт	2	<u>525,00</u>	-	1050	-	-	-	-	
21	C113-2159 варіант 2	Фланець Пн 16 Ду 65 Гост 12820	шт	4	<u>478,00</u>	-	1912	-	-	-	-	
22	C111-960 варіант 2	Засувка "Батерфляй" хром.диск Пн 16, ДУ 80	шт	1	<u>823,00</u>	-	823	-	-	-	-	
23	C111-960 варіант 1	Засувка "Батерфляй" хром.диск Пн 16, ДУ 63	шт	2	<u>683,00</u>	-	1366	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1884 варіант 1	Хомут металевий з резинкою 4", (113-121 мм) ком-кт М10	шт	4	<u>34,00</u>	-	136	-	-	-	-
25	C113-1883 варіант 1	Хомут металевий з резинкою 3" (87-94)	шт	4	<u>32,00</u>	-	128	-	-	-	-
26	C113-1882 варіант 1	Хомут металевий з резинкою 2"x1/2 (68-76 мм)	шт	15	<u>29,00</u>	-	435	-	-	-	-
27	C113-1881 варіант 1	Хомут металевий з резинкою 2" (59-63 мм)	шт	20	<u>27,00</u>	-	540	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 1	Хомут метал. з резинкою 1"x1/2 (48-52 мм)	шт	8	<u>23,80</u>	-	190,4	-	-	-	-
29	C113-1879 варіант 2	Хомут метал.з резинкою 1" (32-35) мм	шт	15	<u>17,90</u>	-	268,5	-	-	-	-
30	C113-1878 варіант 1	Хомут метал.з резинкою 1/2 (20-23) мм	шт	5	<u>16,10</u>	-	80,5	-	-	-	-
31	C113-1790 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 110x90 мм	шт	2	<u>231,00</u>	-	462	-	-	-	-
32	C113-1790 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x75 мм	шт	2	<u>129,00</u>	-	258	-	-	-	-
33	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	3	<u>59,00</u>	-	177	-	-	-	-
34	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>27,90</u>	-	55,8	-	-	-	-
35	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	8	<u>28,70</u>	-	229,6	-	-	-	-
36	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	8	<u>12,90</u>	-	103,2	-	-	-	-
37	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	15	<u>7,20</u>	-	108	-	-	-	-
38	C113-1703 варіант 5	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 4) 110	м	8	<u>1200,00</u>	-	9600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1703 варіант 4	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 4) 90	м	12	<u>987,00</u> -	- -	11844	-	- -	- -	- -
40	C113-1703 варіант 3	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 4) 75	м	36	<u>620,00</u> -	- -	22320	-	- -	- -	- -
41	C113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 3,2) 63	м	48	<u>485,00</u> -	- -	23280	-	- -	- -	- -
42	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 3,2) 50	м	14	<u>315,00</u> -	- -	4410	-	- -	- -	- -
43	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 3,2) 40	м	40	<u>225,00</u> -	- -	9000	-	- -	- -	- -
44	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 3,2) 32	м	48	<u>187,00</u> -	- -	8976	-	- -	- -	- -
45	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus (S 3,2) 20	м	15	<u>75,00</u> -	- -	1125	-	- -	- -	- -
46	C113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>470,00</u> -	- -	3760	-	- -	- -	- -
47	C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>315,00</u> -	- -	3150	-	- -	- -	- -
48	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	15	<u>195,00</u> -	- -	2925	-	- -	- -	- -
49	C113-1851	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	12	<u>51,20</u> -	- -	614,4	-	- -	- -	- -
50	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	5	<u>129,50</u> -	- -	647,5	-	- -	- -	- -
51	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	12	<u>79,90</u> -	- -	958,8	-	- -	- -	- -
52	C113-1813 варіант 1	Вварене сідло 90x32	шт	1	<u>84,46</u> -	- -	84,46	-	- -	- -	- -
53	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 90 мм	шт	6	<u>142,00</u> -	- -	852	-	- -	- -	- -
54	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	<u>65,60</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	8	<u>41,20</u>	-	329,6	-	-	-	-
56	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	<u>22,40</u>	-	112	-	-	-	-
57	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>8,90</u>	-	89	-	-	-	-
58	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>6,60</u>	-	132	-	-	-	-
59	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	4	<u>5,50</u>	-	22	-	-	-	-
60	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>538,00</u>	-	538	-	-	-	-
61	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	1	<u>150,23</u>	-	150,23	-	-	-	-
62	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	8	<u>87,30</u>	-	698,4	-	-	-	-
63	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	12	<u>79,90</u>	-	958,8	-	-	-	-
64	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	18	<u>19,70</u>	-	354,6	-	-	-	-
65	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	13	<u>18,60</u>	-	241,8	-	-	-	-
66	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	<u>12,00</u>	-	600	-	-	-	-
67	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	25	<u>19,50</u>	-	487,5	-	-	-	-
68	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	25	<u>47,00</u>	-	1175	-	-	-	-
69	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	<u>65,00</u>	-	975	-	-	-	-
70	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>9,00</u>	-	270	-	-	-	-
71	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>12,10</u>	-	242	-	-	-	-
72	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20	<u>27,00</u>	-	540	-	-	-	-
73	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>58,00</u>	-	580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	10	102,00	-	1020	-	-	-	-
75	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	241,00	-	1446	-	-	-	-
76	C113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	611,00	-	3666	-	-	-	-
77	C114-138-У варіант 1	Утеплювач фольгований	м2	150	58,80	-	8820	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					137872,09		-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					137872,09				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>137872,09</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>137872,09</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					148384,84	10473,4	-		372,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					148384,84				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137911,44 10473,4 5483,37 37,95 1669,79				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>153868,21</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>153868,21</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>410,25</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12143,19				


Склав

Директор Юрков О.А.

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

Директор Юрков О.А.

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]