

Поточний ремонт під'їздів до прибудинкової території за адресою м. Дніпро, пр. А. Поля, 27д
2018

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт під'їздів до прибудинкової території за адресою м. Дніпро, пр. А. Поля, 27д
Поточний ремонт під'їздів до прибудинкової території за адресою м. Дніпро, пр. А. Поля, 27д

Основа:
креслення (специфікації) №

Кішторисна вартість 829,17178 тис. грн.
Кішторисна трудомісткість 0,33423 тис. люд.-год.
Кішторисна заробітна плата 17,3217 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РН18-12-3	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 250 мм (площа 275 x 4 м)	100м2	11	428,62 104,71	323,91 79,65	4714,82	1151,81	3563,01 876,15	2,7 1,493	29,7 16,42		
2	РН18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (площа 275 x 4 м)	100м2	11	15782,57 242,51	2168,33 514,46	173608,27	2667,61	23851,63 5659,06	5,96 8,733	65,56 96,06		
3	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (площа 275 x 4 м)	100м2	11	24245,00 291,85	832,52 223,25	266695	3210,35	9157,72 2455,75	6,07 3,7562	66,77 41,32		
4	РН18-43-2 к=12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 10 см	100м2	11	34387,22 11,54	- -	378259,42	126,94	- -	0,24 -	2,64 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					823277,51	7156,71	36572,36		164,67
		Разом будівельні роботи, грн.					823277,51		8990,96		153,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					779548,44				
		всього заробітна плата, грн.					16147,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5894,27				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год					15,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1174,03				
		Всього будівельні роботи, грн.					829171,78				

		Всього по кошторису					829171,78				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					334,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17321,7				

Склав


 [посада, прізвище, ініціали, прізвище }

Перевірів


 [посада, прізвище, ініціали, прізвище }