

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ*

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі		Заробітна плата			Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Капітальний ремонт санвузлів</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>										
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	PH7-2-7	100м2	1,303	3409,53	3356,75	52,78	4442,62	145,12		
2	Розбирання цементних покриттів підлог	PH7-2-8	100м2	1,303	2449,83	1840,23	12,18	3192,13	0,43		
							609,60		79,56		
							176,35		6,88		

7 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 ДЦ ЛСДЦ		
20	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм	C111-283	м2	132,906	190,28	-	-	25289,35	-	10	
21	Хрестики	C1545-42 варіант 1	100шт	9,40766	38,97	-	-	366,62	-	-	
Разом по розділу будівельні роботи, грн.											
Розділ 3. Стіни											
22	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	PH11-26-3	100м2	7,233	8124,48	5276,05	54,16 46,24	58764,36	1105,17 9,54	-	
23	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установалення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	PH13-23-3	100м2	7,233	17795,10	15912,79	32,54 19,65	128711,96	3383,22 4,07	-	
24	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	C111-256	м2	723,3	175,95	-	-	127264,63	-	-	
25	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	PH11-7-1	100м2	0,35	23423,16	17605,25	558,62 240,66	8198,11	185,43 2,33	-	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	PH12-49-4	100м2	0,35	9436,07	3580,47	1,09 0,93	3302,62	39,05 0,01	-	
Разом по розділу будівельні роботи, грн.											
Розділ 4. Стелі											
27	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	PH11-26-4	100м2	1,303	8791,15	5896,76	55,26 47,17	11454,87	222,52 1,75	-	
28	Шпаклювання стель	PH11-24-1	100м2	1,303	3687,77	3576,18	1,64 1,40	4805,16	136,97 0,05	-	
29	Гіпсова шпаклівка фінішна	C111-2015-4	кг	167,0446	10,48	-	-	1750,63	-	-	
30	Грунтовка глибокого проникнення	варіант 1 C111-1624-2	л	32,575	18,45	-	-	601,01	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпукатурці Разом по розділу будівельні роботи, грн.	РН12-49-4	100м2	1,303	9436,07	3580,47	1,09 0,93	12295,2	145,38 0,03
Розділ 5. Сантехнічні роботи									
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	РН15-18-1	100м	0,4	2780,13	2769,97	2,74 2,34	1112,05	31,59 0,03
33	Трубопроводи систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 50 мм	2415-1039	м	40	31,40	-	-	1256	-
34	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 50 мм, довжина 100 мм	2415-1043	шт	7	6,54	-	-	45,78	-
35	Трійник прямий, діаметр 50 мм	С1530-169	10шт	0,7	46,64	-	-	32,65	-
36	Коліно, діаметр 50 мм	С1532-28 варіант 1	шт	8	2,43	-	-	19,44	-
37	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	РН15-18-2	100м	0,76	2694,09	2659,29	4,92 4,20	2047,51	57,63 0,09
38	Хомути для кріплення каналізаційних пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	С130-1097И2 варіант 1	шт	90	0,52	-	-	46,8	-
39	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 100 мм, довжина 300 мм	2415-1051 варіант 2	шт	25	7,43	-	-	185,75	-
40	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 100 мм, довжина 500 мм	2415-1051 варіант 3	шт	18	7,43	-	-	133,74	-
41	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 100 мм, довжина 1000 мм	2415-1051 варіант 4	шт	6	14,72	-	-	88,32	-
42	Перехід, діаметр 100х50 мм	С1534-390 варіант 1	10шт	0,5	53,81	-	-	26,91	-
43	Трійник прямий, діаметр 110 мм	С1530-173	10шт	0,3	243,09	-	-	72,93	-
44	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	Е16-14-2	100м	2,5	10215,60	8766,20	1449,40 594,79	25539	634,68 45,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	C113-2127	м	750	18,79	-	-	14092,5	-
63	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	PH17-8-1	100м	7,5	353,13	283,47	2,74	2648,48	69,66
64	Кабелі ВВГ, число жил та переріз 4x2,5 мм ²	C153-31	1000м	0,7725	18280,27	-	2,34	14121,51	0,5
65	Монтаж світильників	PH17-10-2 варіант 1	100шт	0,52	6792,18	6670,73	-	3531,93	-
66	Світильники	C1547-4 варіант 1	шт	52	193,97	-	-	93,00	98,91
67	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	PH17-12-4	100шт	0,28	1896,61	1893,76	-	79,40	1,18
68	Вимикач заглиблений для прихованої проводки Разом по розділу будівельні роботи, грн.	C1547-6	шт	28	53,01	-	-	10086,44	-
	Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.							531,05	17,59
								1484,28	-
								56497,32	436,06
								56497,32	434,38
								638220,56	1,68
								638220,56	9382,14
									9258,8
									123,34
№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат				Вартість, тис. грн.			
		3				всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3				4	5	6	
1	Прямі витрати, в тому числі					638,22056	638,22056	-	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата					305,00228	305,00228	-	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів					322,19004	322,19004	-	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів					11,02824	11,02824	-	-
2	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати					151,5778	151,5778	-	-
3	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд					-	-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)					-	-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)					-	-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші сукупні витрати					-	-	-	-
	Разом					789,79836	789,79836	-	-
7	Розрахунок N9 Прибуток					27,82782	27,82782	-	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	12,63034	-	12,63034
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10)	830,25652	817,62618	12,63034
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом	830,25652	817,62618	12,63034
		Додаткові витрати 20%	166,0513	-	166,0513
		Всього	996,30782		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємної організації