

7 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)
Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт санвузлів в школі

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.						Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.		
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Капітальний ремонт санвузлів</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>										
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	РН7-2-7	100м2	1,303	3409,53	3356,75	52,78 12,18	4442,62	145,12 0,43		
2	Розбирання цементних покриттів підлог	РН7-2-8	100м2	1,303	2449,83	1840,23	609,60 176,35	3192,13	79,56 6,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	РН13-15-5	100м2	7,233	3038,79	2519,66	519,13 156,02 193,90 58,07	21979,57	644,89 33,29 528,93 11,32
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	РН11-50-1	100м2	7,233	2200,53	2006,63		15916,43	
5	Демонтаж змішувачів	РН15-2-1	100шт	0,2	1370,65	1349,07	21,58 6,11	274,13	8,95 0,03
6	Демонтаж раковин [умивальників]	РН15-3-1	100к-т	0,2	2326,83	2209,14	117,69 37,14	465,37	14,66 0,21
7	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	РН15-3-3	100к-т	0,38	5547,70	5311,27	236,43 73,42	2108,13	66,96 0,8
8	Демонтаж кранів водорозбірних	РН15-2-3	100шт	0,05	1021,03	1019,94	1,09 0,93	51,05	1,69
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	РН15-1-1	100м	0,4	2674,97	2616,67	58,30 18,10	1069,99	36,36 0,21
10	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	РН15-1-2	100м	0,76	3360,31	3243,71	116,60 36,21	2553,84	85,63 0,78
11	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	РН15-15-3 к=0,4	100м	2,5	1021,88	1005,09	5,25 4,48	2554,7	73,86 0,32
12	Демонтаж схованої електропроводки	РН17-1-1	100м	7,5	179,65	179,65	-	1347,38	46,8
13	Демонтаж вимикачів, розеток	РН17-4-1	100шт	0,28	264,29	264,29	-	74	2,57
14	Демонтаж світильників з лампами розжарювання Разом по розділу будівельні роботи, грн.	РН17-4-3	100шт	0,52	299,47	299,47	-	155,72	5,17
Розділ 2. Підлоги									
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	РН7-17-1	100м2	1,303	5111,36	2580,23	58,54 49,97	6660,1	111,55 1,86
16	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	РН7-19-1	100м2	1,303	17975,98	10856,47	15,32 13,08	23422,7	392,07 0,49
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2	100м2	1,303	6996,74	6504,31	19,69 16,81	9116,75	257,92 0,62
18	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	С111-2000-1	кг	677,56	5,04	-	-	3414,9	-
19	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	С111-2001-1	кг	59,1562	33,89	-	-	2004,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм	С111-283	м2	132,906	190,28	-	-	25289,35	-
21	Хрестики	С1545-42 варіант 1	100шт	9,40766	38,97	-	-	366,62	-
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							70275,22 70275,22	764,51 761,54 2,97
Розділ 3. Стіни									
22	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	РН11-26-3	100м2	7,233	8124,48	5276,05	54,16 46,24	58764,36	1105,17 9,54
23	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установалення плиток мулетиного гарнітуру по цеглі та бетону	РН13-23-3	100м2	7,233	17795,10	15912,79	32,54 19,65	128711,96	3383,22 4,07
24	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	С111-256	м2	723,3	175,95	-	-	127264,63	-
25	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	РН11-7-1	100м2	0,35	23423,16	17605,25	558,62 240,66	8198,11	185,43 2,33
26	Цементно-вапняним розчином Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	РН12-49-4	100м2	0,35	9436,07	3580,47	1,09 0,93	3302,62	39,05 0,01
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							326241,68 326241,68	4728,82 4712,87 15,95
Розділ 4. Стелі									
27	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	РН11-26-4	100м2	1,303	8791,15	5896,76	55,26 47,17	11454,87	222,52 1,75
28	Шпаклювання стель	РН11-24-1	100м2	1,303	3687,77	3576,18	1,64 1,40	4805,16	136,97 0,05
29	Гіпсова шпаклівка фінішна	С111-2015-4	кг	167,0446	10,48	-	-	1750,63	-
30	Грунтовка глибокого проникнення	С111-1624-2	л	32,575	18,45	-	-	601,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпакатурці Разом по розділу будівельні роботи, грн.	РН12-49-4	100м2	1,303	9436,07	3580,47	1,09 0,93	12295,2	145,38 0,03
Розділ 5. Сантехнічні роботи									
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	РН15-18-1	100м	0,4	2780,13	2769,97	2,74 2,34	1112,05	31,59 0,03
33	Трубопроводи систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 50 мм	2415-1039	м	40	31,40	-	-	1256	-
34	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 50 мм, довжина 100 мм	2415-1043	шт	7	6,54	-	-	45,78	-
35	Трійник прямий, діаметр 50 мм	С1530-169	10шт	0,7	46,64	-	-	32,65	-
36	Коліно, діаметр 50 мм	С1532-28 варіант 1	шт	8	2,43	-	-	19,44	-
37	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	РН15-18-2	100м	0,76	2694,09	2659,29	4,92 4,20	2047,51	57,63 0,09
38	Хомути для кріплення каналізаційних пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	С130- 1097И2 варіант 1	шт	90	0,52	-	-	46,8	-
39	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 100 мм, довжина 300 мм	2415-1051 варіант 2	шт	25	7,43	-	-	185,75	-
40	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 100 мм, довжина 500 мм	2415-1051 варіант 3	шт	18	7,43	-	-	133,74	-
41	Патрубки розтрубні для систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 100 мм, довжина 1000 мм	2415-1051 варіант 4	шт	6	14,72	-	-	88,32	-
42	Перехід, діаметр 100х50 мм	С1534-390 варіант 1	10шт	0,5	53,81	-	-	26,91	-
43	Трійник прямий, діаметр 110 мм	С1530-173	10шт	0,3	243,09	-	-	72,93	-
44	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішній діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	Е16-14-2	100м	2,5	10215,60	8766,20	1449,40 594,79	25539	634,68 45,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Труби з поліетилену, діаметр 20 мм	С1530-64 варіант 1	10м	25	21,81	-	-	545,25	-
46	Установлення змішувачів	Е17-2-3	10шт	2	475,69	475,69	-	951,38	27,55
47	Змішувачі для умивальників	С130-628 варіант 1	комплект	20	196,03	-	-	3920,6	-
48	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	РН15-32-6	10к-т	2	1641,95	1501,51	4,92 4,20	3283,9	88,27 0,24
49	Умивальники	С130-823 варіант 1	комплект	20	552,48	-	-	11049,6	-
50	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	РН15-28-2	шт	4	530,22	530,22	-	2120,88	70,37
51	Трійник прямий, діаметр 100 мм	С1530-173 варіант 1	10шт	0,4	243,09	-	-	97,24	-
52	Муфта, діаметр 100 мм	С1530-154 варіант 1	10шт	0,4	79,71	-	-	31,88	-
53	Коліно 100 мм	С1630-64 варіант 1	шт	16	17,96	-	-	287,36	-
54	Ревізія для каналізації, діаметр 100	2407-1702 варіант 1	шт	4	19,96	-	-	79,84	-
55	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	РН15-34-1	10к-т	3,8	2469,08	1690,21	9,85 8,41	9382,5	190,93 0,91
56	Коліно до унітазу діам. 110 мм /45 град./	С113-2306	шт	38	36,16	-	-	1374,08	-
57	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском без суцільновідпитої полички	С130-902	шт	38	896,90	-	-	34082,2	-
58	Установлення муфтових кранів водорозбірних	РН15-22-1	100 шт	0,05	2038,47	2020,79	-	101,92	2,97
59	Кран кульовий прохідний 11438П, ДУ20, РУ10	23072-12265 варіант 1	шт	5	39,78	-	-	198,9	-
60	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							98114,41 98114,41	1150,63 1103,99
61	Розділ 6. Електромонтажні роботи							46,64	-
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	РН17-7-12	100м	7,5	1303,57	1023,33	-	9776,78	248,22
	Коробка розгалужувальна	С1545-90	100шт	0,25	897,40	-	-	224,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	С113-2127	м	750	18,79	-	-	14092,5	-
63	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубу	РН17-8-1	100м	7,5	353,13	283,47	2,74	2648,48	69,66
64	Кабелі ВВГ, число жил та переріз 4х2,5 мм2	С153-31 варіант 1	1000м	0,7725	18280,27	-	2,34	14121,51	0,5
65	Монтаж світльників	РН17-10-2	100шт	0,52	6792,18	6670,73	93,00	3531,93	98,91
66	Світльники	С1547-4 варіант 1	шт	52	193,97	-	79,40	10086,44	1,18
67	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	РН17-12-4	100шт	0,28	1896,61	1893,76	-	531,05	17,59
68	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	С1547-6	шт	28	53,01	-	-	1484,28	-
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							56497,32	436,06
	Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.							56497,32	434,38
								638220,56	1,68
								638220,56	9382,14
								638220,56	9258,8
									123,34
№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат				Вартість, тис. грн.			
						всього	у тому будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	4	5	6	
1	Розрахунок N1	Прямі витрати, в тому числі				638,22056	638,22056	-	-
	Розрахунок N2	Заробітна плата				305,00228	305,00228	-	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів				322,19004	322,19004	-	-
	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів				11,02824	11,02824	-	-
2	Розрахунок N5	Загальновиробничі витрати				151,5778	151,5778	-	-
3	Розрахунок N6	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд				-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)				-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)				-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати				-	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом				789,79836	789,79836	-	-
	Прибуток	Прибуток				27,82782	27,82782	-	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	12,63034	-	12,63034
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	830,25652	817,62618	12,63034
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом Додаткові витрати 20% Всього	830,25652 166,0513 996,30782	817,62618 - -	12,63034 166,0513 -

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємної організації