

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки вул.Мукачівської (від залізничного переїзду до вул. Проїждої)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,611 | |
| 2 | Перевезення ґрунту до 25 км | т | 102,6 | |
| 3 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,4275 | |
| 4 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | 100м2 | 4,275 | |
| 5 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до 10 см) | 100м2 | -4,275 | |
| 6 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 4,275 | |
| 7 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1(до 4см) | 100м2 | 4,275 | |

Склав _____
посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив _____
посада, підпис, ініціали, прізвище