

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної політики ДМР
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт спортивного майданчика СЗОШ №51" за адресою : місто Дніпро

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ОГОРОЖА				
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів та стовпів	м3	2,05	
2	Розбирання парканів із а/ц листів	м2	120	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8,5	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	0,5	
5	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	8	
6	Монтаж металокопункцій огорожі	т	1,15	
7	Огрунтовка металокопункцій за один раз грунтовою ГФ-021	м2	59,8	
8	Фарбування металевих огрунтованих поверхонь емалями за два рази	м2	59,8	
9	Улаштування хвіртки із готових глухих полотень висотою до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2	
10	Улаштування парканів сітчастих ,висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	406	
11	Затягування троса для посилення огорожі із сітки	м	410	
ПОКРИТТЯ				
12	Демонтаж металокопункцій спортивного обладнання	т	0,2	
13	Розробка ґрунту вручну без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	120	
14	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	30	
15	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	90	
16	Улаштування прокладної основи в один шар із геотекстилю	м2	600	
17	Установлення гумових бордюрів на піщану основу	м	80	
18	Улаштування штучного покриття "штучна трава"	м2	600	
19	Засипання вручну трави кварцевим піском та гумовою крихтою	м3	27,6	
20	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	128,5	
21	Навантаження сміття вручну	т	5,52	
22	Перевезення ґрунту до 30 км	т	205,6	

1	2	3	4	5
23	Перевезення сміття до 30 км	т	5,52	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]