

ЗАТВЕРДЖЕНО

МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ  
"ДНІПРОВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА  
16"

( назва організації, що затверджує )

Директор О.П.Коваленко

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**На** Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Міського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68

Умови виконання робіт - звичайні умови

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен кількість: 1,83x21+1,42x4	м2	44,11	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 21+4	шт	25	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,83x21+1,42x4	м2	44,11	

Склав

Кошторисник[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]Незнакіна С.В.

Перевірів

Кошторисник[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]Незнакіна С.В.

# NIKS<sup>М</sup>

окна и двери


ТОВ "ВКФ "НИКС-М", Украина, Днепр, ул. Канатная, 130Б (производство)  
 www.niks\_m.com E-mail : info@niks\_m.com  
 ЄДРПОУ 41635753, ІНН 416357504667  
 п/р 26002000387101 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД», м. Дніпро, МФО 307350  
 п/р 26004050336217 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпро, МФО 305299  
 Тел.: +380675377776

№ заказа: 24977 Дата: 09.07.2019 Покупатель: \_\_\_\_\_

Адрес: Днепр / / 097-392-82-37

Прим.: \_\_\_\_\_ Готовность: \_\_\_\_\_

№74 ( 15.38 - 5.07.2019 ) - 3.5 Сборка 034 (3.5.34.60)



1


WDS 404 | Входные двери  
 стеклопакет р\_32\_белый  
 размер 900x2030  
 количество 21 шт.  
 площадь 38,367 м.кв.

**Дополнительно:**

сендвич бел. 32мм - - № 1

сендвич бел. 32мм - - № 2

Замок Ахог - Замок Ахог // Тип замка=Короткий с защелкой x Тип цилиндра=Ключ-Ключ x Тип ручки=Нажимной гарнитур Imat Bahar x Тип петель=Петли Solid 120кг. x Количество петель=3 - 1\*21



2

WDS 404 | Входные двери  
 стеклопакет р\_32\_белый  
 размер 700x2030  
 количество 4 шт.  
 площадь 5,684 м.кв.

**Дополнительно:**

сендвич бел. 32мм - - № 1

сендвич бел. 32мм - - № 2

Замок Ахог - Замок Ахог // Тип замка=Короткий с защелкой x Тип цилиндра=Ключ-Ключ x Тип ручки=Нажимной гарнитур Imat Bahar x Тип петель=Петли Solid 120кг. x Количество петель=3 - 1\*4

**Итого: Количество: 25 шт.**  
**Площадь: 44,11 м.кв.**



Замовник МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 16"*(назва організації)*Підрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКФ "НІКС-М"*(назва організації)***ДОГОВІРНА ЦІНА**

на Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Міського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013

Складаєна в поточних цінах станом на 12 липня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.	
				У тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	122,568	122,568	-
2	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
3	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
5	Розрахунок N9	<b>Разом</b> Прибуток	124,101	124,101	-
6	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,825	0,825	-
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	0,149	-	0,149
8			-	-	-
9			-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	125,075	124,926	0,149
12		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	-	-	-
		Податок на додану вартість	125,075	124,926	0,149
		<b>Всього договірна ціна</b>	25,015	-	25,015
			150,090		

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Директор О.П.Коваленко

Керівник підрядної  
організації

Директор С.В.Пирогов



Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Миського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68  
дефектний акт 24977

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Миського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68

Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Миського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68

Основа:  
креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна вартість 124,101 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12129 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 4,307 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 липня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 1,83x21+1,42x4	100 м2	0,4411	1403,85	-	619	619	-	44,68	19,71
2	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпательки в укосах кількість: 21+4	100 шт	0,25	5962,53	-	1491	1491	-	184,37	46,09
3	ЕН10-28-1	Заповнення дверних прорізів золотими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластичу у кам'яних стінах кількість: 1,83x21+1,42x4	100м2	0,4411	4211,81	-	1858	1858	-	112,8265	49,77
4 & 15	С123-178-15	Дверні блоки металопластикові, профіль чотирьохкамерний WDS 404, заповнення сендвіч 32 мм кількість: 1,83x21+1,42x4	м2	44,11	2665,05	-	117555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5 & С111-136-1	Дюбель-шуруп 6,0x70 мм кількість: 4,55x44, 11	шт.	200,7005	0,49	-	-	98	-	-	-	-		
6 & С111-196-2	Піна монтажна кількість: 0,1851x44, 11	л	8,164761	115,97	-	-	947	-	-	-	-		
Разом прями витрати по кошторису							122568	3968			115,57		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							122568	118600	3968	1533	5,72	339	124101
-----													
Всього по кошторису							124101						
Кошторисна трудоємність, люд.год.							121,29						
Кошторисна заробітна плата, грн.							4307						

Склав Кошторисник Незнакіна С.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Кошторисник Незнакіна С.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Міського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68  
 Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Міського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**

**Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Міського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	В тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
		<b>I. Витрати труда</b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	115,57	34,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиrobничих витрат	люд-год	5,72	59,20				
	Разом кошторисна трудомісткість			люд-год	121,29				
	Середній розряд робіт			розряд	3,1				
	<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>								
4	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	17,7745656					
5	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	1,7525					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
6 & C111-136-1	Дюбель-шуруп 6,0x70 мм		шт.	200,7005	0,49 98,34	0,46 92,32	0,02 4,01	0,01 2,01	30 км.
7 & C111-196-2	Піна монтажна		л	8,164761	115,97 946,87	113,31 925,15	0,39 3,18	2,27 18,54	30 км.
8 & C123-178-15 варіант 1	Дверні блоки металопластикові, профіль чотирьохкамерний WDS 404, заповнення сендвіч 32 мм		м2	44,11	2665,05 117555,36	2657,63 117228,06	7,42 327,30	- -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
9 C1999-9001	Електроенергія		кВт-год	8,2014	-	-			
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>118600,57</b>	<b>118245,53</b>	<b>334,49</b>	<b>20,54</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	8,201					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 липня" 2019 р.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад Кошторисник \_\_\_\_\_ Незнакіна С. В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Кошторисник \_\_\_\_\_ Незнакіна С. В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Миського комунальний заклад культури "Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1  
на Поточний ремонт по заміні дверних блоків на металопластикові в будівлі Миського комунальний заклад культури  
"Дніпровська дитяча музична школа № 16" за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 68**

Номер пози-ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-роза-хункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-роз-рахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в пря-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудо-міст-кість в за-гальови-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РНБ-14-1	0,4411	44,68 19,71	0,049476	2,2106 0,98	59,22	130,91 58	1403,85 619	337,65 149	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр. 11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
2	РНБ-13-1	0,25	184,37 46,09	0,049476	9,1219 2,28	59,22	540,20 135	5962,53 1491	1430,60 358	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр. 11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ЕН10-28-1	0,4411	112,8265 49,77	0,049476	5,5822 2,46	59,22	330,58 146	4211,81 1858	999,33 441	2,135133	240,90 106	1570,81 693
<b>Разом:</b>			<b>115,57</b>		<b>5,72</b>		<b>339</b>	<b>3968</b>	<b>948</b>		<b>246</b>	<b>1533</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =}$$

$$= (339 + 3968 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =}$$

$$= (339 + 3968 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\text{(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =}$$

$$= (339 + 3968 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальнопромислові витрати: 1533 + 0 + 0 + 0 = 1533 грн.**

Склав Кошторисник Незнакіна С.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Кошторисник Незнакіна С.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]