

## ЗАТВЕРДЖЕНО

МКЗК ДДМШ №1(філія)  
 За адресою м.Дніпро,вул.Гоголя,4  
 ( назва організації, що затверджує )  
 Директор Воєводін О.О.  
 ( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги із поточного ремонту приміщень залу МКЗК ДДМШ №1(філія) за адресою м.Дніпро,вул.Гоголя,4

Умови виконання робіт  
 Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дзеркал	100м2	0,146	
2	Демонтаж лінолеуму	100 м2	0,44	
3	Демонтаж плит ДВП	100м2	0,44	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,44	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,44	
6	Демонтаж дерев'яних плінтусів	100 м	0,26	
7	Демонтаж коробів із ДСП	100м2	0,105	
8	Демонтаж хореографічного верстату	100м	0,07	
9	Демонтаж вимикачів	100шт	0,02	
10	Демонтаж розеток	100шт	0,02	
11	Демонтаж світильників стельових	100шт	0,06	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	
13	Знімання дверних полотен	100м2	0,021	
14	Спускання води із системи	м	35	
15	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,02	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	100м2	0,22	
17	Просте штукатурення поверхонь стін	100м2	0,22	
18	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,74	
19	Опорядження поверхонь стін декоративною штукатуркою	100м2	0,74	
20	Шпаклювання укосів	100м2	0,05	
21	Поліпшене фарбування укосів	100м2	0,05	
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	1 блок	1	
23	Улаштування обшивки коробів гіпсокартоновими листами	100м2	0,1	
24	Прокладання трубопроводів опалювальних з труб [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
25	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	5,1	
26	Установлення декоративних ґратчатих екранів	100шт	0,02	
27	Монтаж світильників стельових	100шт	0,06	
28	Монтаж вимикачів	100шт	0,02	
29	Монтаж розеток	100шт	0,02	
30	Укладання лаг із брусків	100м2	0,44	
31	Улаштування дощатих покриттів	100м2	0,44	
32	Улаштування покриття із OSB	100м2	0,44	
33	Улаштування покриття із лінолеуму	100м2	0,44	
34	Монтаж плінтусів	100м	0,26	
35	Монтаж дзеркал	100м2	0,146	
36	Навантаження сміття вручну	т	3,5	
37	Вивезення сміття	т	3,5	

Склав ФОП \_\_\_\_\_ Гошкатор В.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]