

ЗАТВЕРДЖЕНО

МКЗК ДДМШ №17

За адресою м.Дніпро,вул.Висоцького,4

( назва організації, що затверджує )

В.о. директора Біла Т.О.

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

Послуги із поточного ремонту приміщень класу МКЗК ДДМШ №17 за адресою м.Дніпро,вул.Висоцького,4

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж лінолеуму			
2	Демонтаж плінтусів	100 м2	0,415	
3	Знімання шпалер	100м	0,24	
4	Розбирання віконних ролет	100м2	0,085	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100шт	0,01	
6	Знімання дверних полотен	100м2	0,02	
7	Знімання підвісної стелі	100м2	0,415	
8	Демонтаж світильників стельових	100шт	0,18	
9	Демонтаж вимикачів	100шт	0,03	
10	Демонтаж розеток	100шт	0,35	
11	Спускання води із системи	м	28	
12	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,05	
13	Улаштування обшивки стін гіпсокартоновими плитами	100м2	0,75	
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,75	
15	Поліпшене фарбування стін	100м2	0,75	
16	Шпаклювання укосів	100м2	0,03	
17	Поліпшене фарбування укосів	100м2	0,03	
18	Монтаж віконних ролет	100м2	0,085	
19	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,415	
20	Укладання плит в каркас підвісних стель	100м2	0,415	
21	Прокладання проводу у бороздах	100м	0,35	
22	Монтаж кабель каналів	100м	0,42	
23	Монтаж світильників стельових	100шт	0,18	
24	Монтаж вимикачів	100шт	0,03	
25	Монтаж розеток	100шт	0,35	
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	1 блок	0,01	
27	Улаштування обшивки коробів гіпсокартоновими листами	100м2	0,07	
28	Прокладання трубопроводів опалювальних з труб [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	0,24	
29	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	7,2	
30	Установлення декоративних ґратчатих екранів	100шт	0,05	
31	Улаштування покриття із лінолеуму	100м2	0,415	
32	Монтаж плінтусів	100м	0,24	
33	Навантаження сміття вручну	т	1,8	
34	Вивезення сміття	т	1,8	

Склав ФОП \_\_\_\_\_ Гошкадор В.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

