

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ ” 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт з благоустрою внутрішньодворової території за адресою: вул. Кожем'яки, 17

Умови виконання робіт к=1,1

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>УЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОДВОРОВОЇ ДОРІЖКИ</b>			
1	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	м3	8.8	
2	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із відсіву	м2	88	
3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до 25 см до норми 18-47-3	м2	88	
4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	88	
5	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	7	
6	Установлення бетонних поребриків на цементно-пісчану основу	м	176	
7	Готування цементного розчину М100 вручну <b>УЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ ДЛЯ СМІТТЄЗБІРНИХ БАКІВ</b>	м3	8.976	
8	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	2.5	
9	Ущільнення ґрунту, група ґрунту 1-2	м3	2.5	
10	Бетонування майданчика	м3	1	
11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1.015	
12	Улаштування залізобетонних огорож висотою 0,5 м, довжиною ланки 2 м, глухих в одну панель	м3	1.2336	
13	Установлення бетонних поребриків на цементно-пісчану основу	м	12	
14	Готування цементного розчину М100 вручну <b>УЛАШТУВАННЯ ЛАВОК ( 4 ШТ.)</b>	м3	0.612	
15	Установлення лавок /лавка дерев'яна на металевому каркасі, 2 м/	шт	4	
16	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (бетонування лавок)	м3	0.72	
17	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 <b>УЛАШТУВАННЯ УРН (4 ШТ.)</b>	м3	0.7344	
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0.144	
19	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0.1468	

1	2	3	4	5
20	Монтаж урн	т	0.144	

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*