

Замовник ОСББ "РОБОЧА 75"  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЛІФТСЕРВІС"  
(назва організації)

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **ОСББ "РОБОЧА 75"** "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5", що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 17 квітня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	181,896	181,896	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	15,336	15,336	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	166,56	166,56	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	5,168	5,168	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	187,064	187,064	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,25	2,25	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,407	-	0,407
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	189,721	189,314	0,407
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	9,985	-	9,985
		<b>Разом договірна ціна</b>	199,706	189,314	10,392
		<b>Всього договірна ціна</b>	199,706		

Керівник підприємства  
(організації) замовника

\_\_\_\_\_

Керівник генеральної  
підрядної організації

\_\_\_\_\_ Талмаза А.С.

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА****ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5"**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонт пасажирських і вантажних ліфтів. ВБН Д.2.8-204.02-2004;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |  |      |             |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16   | 6,80 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість	0,33092	тис.люд.-г
------------------------------------	---------	------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,319	тис.люд.-г
---	-------	------------

Загальна кошторисна заробітна плата	16,34	тис.грн.
-------------------------------------	-------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8	8527,52	грн.
---	---------	------

Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8	7845,00	грн.
---	---------	------

Всього договірна ціна:	199,706	тис.грн.
------------------------	---------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	189,314	тис.грн.
---------------------	---------	----------

вартість устаткування -	-	тис.грн.
-------------------------	---	----------

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
---	---	----------

інші витрати -	10,392	тис.грн.
----------------	--------	----------

Примітка:

- Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

директор Талмаза А.С.

Перевірив:

ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5"

## Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	318,6	48,14					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0						
3		робітниками-монтажниками								
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	12,32	81,64					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	330,92						
		Середній розряд робіт	розряд	4,0						
		<b><u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u></b>								
4	&C150-59-1	Купе кабіни вп.400 кг	шт	4	<u>23500</u> 94000,00	<u>23500,00</u> 94000,00	-	-	-	-
5	&C150-70	Електродвигун приводу ДК	шт	4	<u>3000</u> 12000,00	<u>3000,00</u> 12000,00	-	-	-	-
6	&C190-12	Редуктор приводу дверей кабіни	шт	4	<u>6800</u> 27200,00	<u>6800,00</u> 27200,00	-	-	-	-
7	&C1545-3-МП	Обмежувач швидкості ОШ	шт	4	<u>4600</u> 18400,00	<u>4600,00</u> 18400,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	&C1547-1-3-Л	Канат сталевий діам. 7,8 мм	м	440	34 14960,00	34,00 14960,00	- -	- -	
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>166560,00</b>	<b>166560,00</b>	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 квітня" 2020 р.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав директор \_\_\_\_\_ Талмаза А.С.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

**Загальновиробничі витрати на будову**  
**ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5"**

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	<b>Всього загальновиробничих витрат,</b> грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2"	79,65	3,08	251	3834	900	141	0	1292
2-2	ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 3"	79,65	3,08	251	3834	900	141	0	1292
2-3	ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 4"	79,65	3,08	251	3834	900	141	0	1292
2-4	ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 5"	79,65	3,08	251	3834	900	141	0	1292
<b>Разом:</b>		318,6	12,32	<b>1004</b>	15336	<b>3600</b>	<b>564</b>	0	<b>5168</b>

Склав директор \_\_\_\_\_ Талмаза А.С.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Форма № 1

ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5"  
2020/09к

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**на ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2"**  
**ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2"**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

46,766 тис. грн.  
0,08273 тис.люд.-год.  
4,085 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 квітня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖТ1-421-2	ліфт пасажирський блок 2 Ремонт приводу з заміною електродвигуна	балка	1	<u>49,10</u> 49,10	-	49	49	-	<u>1,0200</u>	<u>1,02</u>
2	& С150-70	Електродвигун приводу ДК	шт	1	<u>3000,00</u>	-	3000	-	-	-	-
3	ЖТ1-421-3	Ремонт приводу з заміною редуктора	балка	1	<u>111,68</u> 111,68	-	112	112	-	<u>2,3200</u>	<u>2,32</u>
4	& С190-12	Редуктор приводу дверей кабіни	шт	1	<u>6800,00</u>	-	6800	-	-	-	-
5	ЖТ1-417-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	<u>2422,89</u> 2422,89	-	2423	2423	-	<u>50,3300</u>	<u>50,33</u>
6	& С150-59-1	Купе кабіни вп.400 кг	шт	1	<u>23500,00</u>	-	23500	-	-	-	-
7	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	<u>80,39</u> 80,39	-	80	80	-	<u>1,6700</u>	<u>1,67</u>
8	& С1545-3-МП	Обмежувач швидкості ОШ	шт	1	<u>4600,00</u>	-	4600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	11	<u>106,39</u>	-	1170	1170	-	<u>2,2100</u>	<u>24,31</u>
					106,39	-			-	-	-
10	& С1547-1-3-Л	Канат сталевий діам. 7,8 мм	м	110	<u>34,00</u>	-	3740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					45474	3834	-		<u>79,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					41640				
		всього заробітна плата, грн.					3834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>46766</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>46766</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>82,73</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>4085</b>				

Склав директор \_\_\_\_\_ Талмаза А.С.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5"  
2020/09к

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1**  
**на ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 3"**  
**ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 3"**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,766 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08273 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 4,085 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 квітня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖТ1-421-2	ліфт пасажирський блок 3 Ремонт приводу з заміною електродвигуна	балка	1	49,10	-	49	49	-	1,0200	1,02
					49,10	-			-	-	-
2	& С150-70	Електродвигун приводу ДК	шт	1	3000,00	-	3000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	ЖТ1-421-3	Ремонт приводу з заміною редуктора	балка	1	111,68	-	112	112	-	2,3200	2,32
					111,68	-			-	-	-
4	& С190-12	Редуктор приводу дверей кабіни	шт	1	6800,00	-	6800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	ЖТ1-417-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	2422,89	-	2423	2423	-	50,3300	50,33
					2422,89	-			-	-	-
6	& С150-59-1	Купе кабіни вп.400 кг	шт	1	23500,00	-	23500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	80,39	-	80	80	-	1,6700	1,67
					80,39	-			-	-	-
8	& С1545-3-МП	Обмежувач швидкості ОШ	шт	1	4600,00	-	4600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	11	<u>106,39</u>	-	1170	1170	-	<u>2,2100</u>	<u>24,31</u>
					106,39	-			-	-	-
10	& С1547-1-3-Л	Канат сталевий діам. 7,8 мм	м	110	<u>34,00</u>	-	3740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					45474	3834	-		<u>79,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					41640				
		всього заробітна плата, грн.					3834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1292				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>46766</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>46766</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>82,73</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>4085</b>				

Склав директор Талмаза А.С.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5"  
2020/09к

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1**  
**на ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 4"**  
**ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 4"**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,766 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08273 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 4,085 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 квітня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ЖТ1-421-2	ліфт пасажирський блок 4 Ремонт приводу з заміною електродвигуна	балка	1	<u>49,10</u> 49,10	-	49	49	-	<u>1,0200</u>	<u>1,02</u>		
2	& С150-70	Електродвигун приводу ДК	шт	1	<u>3000,00</u>	-	3000	-	-	-	-		
3	ЖТ1-421-3	Ремонт приводу з заміною редуктора	балка	1	<u>111,68</u> 111,68	-	112	112	-	<u>2,3200</u>	<u>2,32</u>		
4	& С190-12	Редуктор приводу дверей кабіни	шт	1	<u>6800,00</u>	-	6800	-	-	-	-		
5	ЖТ1-417-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	<u>2422,89</u> 2422,89	-	2423	2423	-	<u>50,3300</u>	<u>50,33</u>		
6	& С150-59-1	Купе кабіни вп.400 кг	шт	1	<u>23500,00</u>	-	23500	-	-	-	-		
7	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	<u>80,39</u> 80,39	-	80	80	-	<u>1,6700</u>	<u>1,67</u>		
8	& С1545-3-МП	Обмежувач швидкості ОШ	шт	1	<u>4600,00</u>	-	4600	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	11	<u>106,39</u>	-	1170	1170	-	<u>2,2100</u>	<u>24,31</u>
					106,39	-			-	-	-
10	& С1547-1-3-Л	Канат сталевий діам. 7,8 мм	м	110	<u>34,00</u>	-	3740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					45474	3834	-		<u>79,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					41640				
		всього заробітна плата, грн.					3834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1292				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>46766</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>46766</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>82,73</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>4085</b>				

Склав директор Талмаза А.С.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

## Форма № 1

ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 2,3,4,5"  
2020/09к

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-4-1**  
на ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 5"  
ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 5"

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,766 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08273 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 4,085 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 квітня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖТ1-421-2	ліфт пасажирський блок 5 Ремонт приводу з заміною електродвигуна	балка	1	49,10	-	49	49	-	1,0200	1,02
2	& С150-70	Електродвигун приводу ДК	шт	1	3000,00	-	3000	-	-	-	-
3	ЖТ1-421-3	Ремонт приводу з заміною редуктора	балка	1	111,68	-	112	112	-	2,3200	2,32
4	& С190-12	Редуктор приводу дверей кабіни	шт	1	6800,00	-	6800	-	-	-	-
5	ЖТ1-417-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	2422,89	-	2423	2423	-	50,3300	50,33
6	& С150-59-1	Купе кабіни вп.400 кг	шт	1	23500,00	-	23500	-	-	-	-
7	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	80,39	-	80	80	-	1,6700	1,67
8	& С1545-3-МП	Обмежувач швидкості ОШ	шт	1	4600,00	-	4600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	11	<u>106,39</u>	-	1170	1170	-	<u>2,2100</u>	<u>24,31</u>
					106,39	-			-	-	-
10	& С1547-1-3-Л	Канат сталевий діам. 7,8 мм	м	110	<u>34,00</u>	-	3740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					45474	3834	-		<u>79,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					41640				
		всього заробітна плата, грн.					3834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>46766</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>46766</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>82,73</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>4085</b>				

Склав директор Талмаза А.С.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]