

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Загальнобудувельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,5	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1	м3	76,5	
3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	153,66	
4	Матеріал рулонний ізоляційний	м2	169,026	
5	Ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ	кг	122,928	
6	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	375	
7	Накривки бетонні	шт	375	
8	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
9	Цементно-вапняна штукатурка Polimin ШВ-1	кг	720	
10	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см	м2	350	
11	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	м2	79,8	
12	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	опор	4	
13	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опера	4	
14	Стояки опор зовнішнього освітлення	шт	4	
15	Установлення світильників на дві лампи	шт	4	
16	Світильник	шт	4	
17	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із відсіву	м2	350	
18	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	350	
19	Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м	шт	10	
20	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	28	
21	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0077	
22	Лавка	шт	7	
23	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7,98	
24	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в природному ґрунті	ям	20	

1	2	3	4	5
25	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями	шт	20	
26	Сосна звичайна	шт	20	
27	Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	ям	65	
28	Садіння кущів-саджанців у групи в ями	шт	65	
29	Форзиція	шт	14	
30	Спирея билларда	шт	14	
31	Можжевельник скальний блю ароу 2,3 -2,5	шт	19	
32	Можжевельник скальний блю ароу 1,0-1,3	шт	18	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]