

*Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради  
( назва організації, що затверджує )  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )*

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2020 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**На** Поточний ремонт території на ж/м Парус за адресою : Метростробудівська ,буд .4

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<u>Розділ 1. АТБ-маркет</u>				
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну ( h-40мм )	м3	2,296	
2	Розбирання щебених покриттів та основ (h-150 мм)	м3	8,61	
3	Демонтаж бетонних поребриків на бетонну основу	м	57,4	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	57,4	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	8,61	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	57,4	
<u>Розділ 2. Житловий будинок № 4</u>				
7	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну ( h-40мм )	м3	0,76	
8	Розбирання щебених покриттів та основ (h-200 мм)	м3	7,5	
9	Розбирання бортових каменів	м	19	
10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита 100 мм	м2	30,55	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	97,26	
12	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	11,27	
13	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	75,1	
<u>Розділ 3. Обмеження проїзду</u>				
14	Установлення стовпчиків обмеження проїзду	стовп.	3	
15	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 /стовпів/	м3	0,36	
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>				
16	Навантаження сміття, ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	43,468	
17	Перевезення сміття до 15 км	т	38,5829	
18	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,888	

Монтаж + накладні витрати - 70381,60  
Матеріали - 95154,74  
не передбачені витрати 20 % - 33107,27

Всього:

198643,61