

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонтно-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	74,8	
2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	74,8	
3	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	766,5504	
4	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	5,6474	
5	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	14,7356	
6	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	74,8	
7	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	12,16996	
8	Ламінат колір дуб 32 клас	м2	82,28	
9	Підкладка ізоляційна Steico 3x790x590 мм	м2	82,28	
10	Клей RS 88	кг	2,992	
11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	40	
12	Шуруп самонарізаючий	шт	59	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	122	
14	Шпаклівка Knauf MULTI-FINISH 20 кг	кг	219,6	
15	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	122	
16	Обклеювання стін фотошпалерами	м2	45	
17	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	77	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
19	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
20	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	1,89	
21	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
22	Двері вхідні дерев'яні з коробкою, лиштвою, замком	шт	1	
23	Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами	т	0,144	
24	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	240	
25	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	240	
26	Дюбель 6x40мм	шт	532	
27	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	996	
28	Стрічка ущільнювальна	м	58	
1	2	3	4	5
29	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	74,8	
30	Саморіз 3,5x25 мм	шт	1570	
31	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	78,54	

32	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	74,8	
33	Шпаклівка Knauf MULTI-FINISH 20 кг	кг	134,64	
34	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	74,8	
35	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	4	
36	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	76	
37	Радіатор биметалеві KIRAN	шт	40	
38	Монтаж світильників	шт	48	
39	Підсвітка для меблів Eurolamp 14 Вт денний 4000 К LED-FX(T5)-14/4	шт	12	
40	Світильник Спот LightMaster LLT103 LED COB 1x10 Вт білий	шт	18	
41	Світильник адміністративний LED IEK ДВО 6565 36 Вт IP20	шт	18	
42	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
43	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В	шт	8	
44	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
45	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки	шт	4	
46	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	200	
47	Двожильний кабель перерізом 2,2,5мм ² ВВГнгд	м	200	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]