Форма № 1

На Проведення поточного ремонту вхідної группи у СЗШ № 118
Деф. акт

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Загальнобудівельні роботи

ж/б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	79,93283	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06565	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	6,17375	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*РН6-2-2*	*Знімання засклених віконних рам*	*100 м2*	*0,15623*	*4394,55*	*-*	*686,56*	*686,56*	*-*	*56,8800*	*8,89*
					4394,55	-			-	-	-
2	*РН6-1-1*	*Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,03*	*12562,14*	*-*	*376,86*	*376,86*	*-*	*159,5800*	*4,79*
					12562,14	-			-	-	-
3	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1023	3418,02	-	349,66	349,66	-	44,6800	4,57
					3418,02	-			-	-	-
4	*РН6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,02*	*14513,61*	*-*	*290,27*	*290,27*	*-*	*184,3700*	*3,69*
					14513,61	-			-	-	-
5	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,675	122,32	-	82,57	82,57	-	1,6300	1,1
					122,32	-			-	-	-
6	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,675	107,69	107,69	72,69	-	72,69	-	-
					-	23,05			15,56	0,2240	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					1858,61	1785,92	72,69		23,04
									15,56		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1858,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1801,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					978,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					401,09				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2836,75**				
		Всього по розділу 1					**2836,75**				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	*ЕН10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,15623*	*9556,41* / *9556,41*	*-* / *-*	*1493*	*1493*	*-* / *-*	*99,6705* / *-*	*15,57* / *-*
8	& С123-49-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	15,623	1993,11 / -	- / -	31138,36	-	- / -	- / -	- / -
9	& С111-1714-1 варіант 1	Підсилювач 035	м	1,7	1255,00 / -	- / -	2133,5	-	- / -	- / -	- / -
10	& С111-196-1	Герметик силіконовий універсальний прозорий	л	1,531054	225,60 / -	- / -	345,41	-	- / -	- / -	- / -
11	& С111-200-7	Піна монтажна HOFMANN Seiect Pro	л	3,358945	125,52 / -	- / -	421,61	-	- / -	- / -	- / -
12	& С111-1477-1-И	Дюбель-шуруп 100х10	шт	43	0,65 / -	- / -	27,95	-	- / -	- / -	- / -
13	*РН20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,08085*	*10052,29* / *9251,57*	*-* / *-*	*812,73*	*747,99*	*-* / *-*	*88,7100* / *-*	*7,17* / *-*
14	& С111-1816-5	Труба профільна 60х40 мм	м	21	73,50 / -	- / -	1543,5	-	- / -	- / -	- / -
15	*ЕН10-28-3 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1023*	*6258,18* / *6258,18*	*-* / *-*	*640,21*	*640,21*	*-* / *-*	*68,8620* / *-*	*7,04* / *-*
16	& С123-78-1-В6 варіант 1	Блоки дверні металопластикові (з доводчиком)	м2	10,23	2480,00 / -	- / -	25370,4	-	- / -	- / -	- / -
17	& С111-1714-1 варіант 2	Н-З'єднувач 074	м	3,79	1500,00 / -	- / -	5685	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-1714-1 варіант 1	Підсилювач 035	м	2,7	1255,00 -	- -	3388,5	-	- -	- -	- -
19	& С111-200-7	Піна монтажна HOFMANN Seiect Pro	л	1,363659	125,52 -	- -	171,17	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-4	Гвинт TURBO 7,5*152 мм	шт	27	5,33 -	- -	143,91	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					73315,25	2881,2	- -		29,78 -
		Разом будівельні роботи, грн.					73315,25				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					70434,05				
		всього заробітна плата, грн.					2881,2				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1388,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515,34				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74704,18**				
		Всього по розділу 2					**74704,18**				
		Розділ 3. Укоси									
21	*РН11-39-2*	*Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (панелями типу «сендвіч»)*	*100м2*	*0,02*	*23851,84* *23851,84*	- -	*477,04*	*477,04*	- -	*282,0700* -	*5,64* -
22	& С123-41-1С	Панелі типу «сендвіч»	м2	2	695,00 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
23	& С1550-40-1	Клей для ПВХ білий (рідкий пластик)	кг	1	198,16 -	- -	198,16	-	- -	- -	- -
24	& С111-1844-11	Кутик декоративний	м	9,2	8,66 -	- -	79,67	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2144,87	477,04	- -		5,64 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2144,87				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1667,83				
		всього заробітна плата, грн.					477,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					247,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97,6				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2391,91**				
		– – –