

Объект: Увеличение энергоэффективности здания
Смета на 05 июня 2020г. Предоставлена ФОП Кітов М.К.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Кол-во	Цена грн.	СМР	Мат-лы	Примечание
	I ЭЛЕКТРИКА							
1,1	прокладка провода	м.п.		448,00	25,00	11 200,00		
	ШВВП 2х0,5	м.п.	1,05	470,40	6,50		3 057,60	
	Гофра	м.п.	1,03	461,44	4,23		1 951,89	
1,2	Монтаж светильников	шт.		224	140,00	31 360,00		
	Светильники	шт.	1,00	224,00	241,00		53 984,00	
1,3	Монтаж датчиков движения	шт.		112	140,00	15 680,00		
	Датчики движения	шт.	1,00	112,00	190,00		21 280,00	
1,4	Установка распредкоробок	шт.		32,00	80,00	2 560,00		
	распредкоробка	шт.	1,00	32,00	20,00		640,00	
1,5	Распайка распредкоробок	шт.		32,00	180,00	5 760,00		
	припой	шт.	1,00	32,00	30,00		960,00	
1,6	Сопутствующие работы (Крепёж, потолки, стены)	шт.		1,00	5 820,00	5 820,00		
	расходные материалы	шт.	1,00	1,00	900,00		900,00	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ходка		23	500,00		11 500,00	
	ИТОГО:					72 380,00	94 273,49	166 653,49
9,2	Непредвиденные работы и материалы20%	%	20			14 476,00	18 854,70	
	ИТОГО ПО РАБОТАМ					86 856,00		
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ						113 128,19	
	Всего по Смете:					199 984,19		

Расчёт выполнен на основании схематических планов.
Предположено, что разводка под существующее освещение готова, но требует доработки
Предусматривает на 16 этажах жилого дома размещение групп освещения
В каждой группе 1 датчик и 2 светильника. На каждом этаже 7 групп:
1. Незадымляемая лестница
2. Балкон
3. Лифтовый холл
4. Коридор