

Директору
департаменту інноваційного
розвитку Дніпровської міської
ради Павлюк Ю. О.

Від ОСББ «Робоча 152-блоки
3\4\5\7\9»

В особі Голови правління
Карабаєва А.В.

Гарантійний лист


ОСББ «Робоча 152-блоки 3\4\5\7\9», в особі Голови правління, бере на себе зобов'язання реалізувати проект бюджету участі «Поточний ремонт надбудови на даху будинку ОСББ "Робоча 152-блоки 3\4\5\7\9" _ 2020 року, у частині спів-фінансування у розмірі 30%, а саме 59 850,00 грн, та забезпечити виконання проекту у відповідності специфікації, наведеної у таблиці:

| № п/п | Вид матеріалу / послуги | Кількість | Одиниця вимір-я | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | | |
|-------|--|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Кошти міського бюджету | Власні кошти ОСББ | Всього |
| 1 | Розбирання плит перекриття площею до 0,8 м2 із забиванням швів Ремонт непоштукатурених карнизів Укладання плит перекриття площею до 0,8 м2 із забиванням швів Забивання борозен в парапетних плитах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати до 60 мм | 30 | М2 | 1403,33 | 29470,00 | 12630,00 | 42100,00 |
| 2 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | 104 | М2 | 260,58 | 18970,00 | 8130,00 | 27100,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|----|---------|----------|----------|----------|
| 3 | Улаштування з листової сталі парпетів | 100 | М | 611,00 | 42770,00 | 18330,00 | 61100,00 |
| 4 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати до 700 мм | 68 | М | 400,00 | 19040,00 | 8160,00 | 27200,00 |
| 5 | Грунтування простих фасадів антимікробною грунтовкою з землі та риштувань | 10 | М2 | 300,00 | 2100,00 | 900,00 | 3000,00 |
| 6 | Облицювання стін ліфтової сталі профільованим листом Різання сталюого профільованого настилу | 16 | М2 | 687,50 | 7700,00 | 3300,00 | 11000,00 |
| 7 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати до 700 мм | 15 | М2 | 1133,33 | 11900,00 | 5100,00 | 17000,00 |
| 8 | Ремонт металевих сходових ґрат та пожежної драбини Грунтування поверхонь сходових ґрат та пожежної драбини за один раз грунтовкою ГФ-021 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь сходових ґрат та пожежної драбини емаллю ПФ-115 за 2 рази Укріплення стоек металевих ґрат огороження | 12 | М2 | 750,00 | 6300,00 | 2700,00 | 9000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----|--------|-----------|----------|-----------|
| 9 | Навантаження сміття вручну Перевезення сміття до 30 км | 5 | ТН | 400,00 | 1400,00 | 600,00 | 2000,00 |
| Всього за кошторисом: | | | | | 139650,00 | 59850,00 | 199500,00 |

15.06.2020
(дата)


(підпис)

* у разі зміни специфікації, автор повинен надати заяву з проханням внести зміни до специфікації.