

Поточний ремонт внутрішньої системи водопроводу і каналізації будівлі комунального закладу загальної середньої освіти "Ліцей №142 імені Т'єра де Кубертена Дніпровської міської ради

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт внутрішньої системи водопроводу і каналізації будівлі комунального закладу загальної середньої освіти "Ліцей №142 імені

Т'єра де Кубертена"Дніпровської міської ради

Поточний ремонт внутрішньої системи водопроводу і каналізації будівлі комунального закладу загальної середньої освіти "Ліцей №142 імені

Т'єра де Кубертена"Дніпровської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 669,47096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,02803 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 247,26786 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 червня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажи роботи											
1	РН15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	1,15	9672,30 9672,30	-	11123,15	11123,15	-	181,7760	209,04
2	С113-632 варіант 1 Зворотні матеріали	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стілки 7,4 мм	м	115	53,00 -	-	6095	-	-	-	-
3	РН15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	3,93	15656,51 15656,51	-	61530,08	61530,08	-	294,2400	1156,36

ТОВ "ПРОБІЛД"
ДИРЕКТОР
РОМАНДІ С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С113-634 варіант 1 Зворотні матеріали	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стілки 8,3 мм	М	393	75,00	-	29475	-	-	-	-
5	E16-8-6	Демонтаж трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	4,24	11427,58 9079,26	2348,32 1033,10	48452,94	38496,06	9956,88 4380,34	140,1120 15,9686	594,07 67,71
6	С113-6 варіант 1 Зворотні матеріали	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	М	422	57,00	-	24054	-	-	-	-
7	РН15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,15	19905,39 19905,39	-	2985,81	2985,81	-	357,4320	53,61
8	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,781	119,05 119,05	-	1164,43	1164,43	-	2,3472	22,96
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	9,781	194,65 194,65	194,65 29,81	1903,87	-	1903,87 291,57	- 0,4110	- 4,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					186784,28	115299,53	11860,75 4671,91		2036,04 71,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186784,28 59624 119971,44 41793,86 91,42 8907,6 228578,14				
		Всього по розділу 1					228578,14				
		Розділ 2. Внутрішній водопровід									
10	РН15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	9116,77 9046,10	-	547,01	542,77	-	141,7440	8,5
11	С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	М	6,12	45,00	-	275,4	-	-	-	-

ТОВ "ПРОБІЛА"
ДИРЕКТОР
РОМАНДК С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C113-1704 варіант 1	Коліно 25х 90 град. (Blue Ocean)	шт	11	5,90	-	64,9	-	-	-	-
13	& C113- 1704-1	МРВ 25х1/2 (Blue Ocean)	шт	1	36,00	-	36	-	-	-	-
14	& C113- 1704-1	МРВ 25х1/2 (Blue Ocean)	шт	12	36,00	-	432	-	-	-	-
15	& C113- 1704-2	МРВ 20х1/2 (Blue Ocean)	шт	20	41,00	-	820	-	-	-	-
16	& C113- 1704-3	МРВ 25х3/4 (Blue Ocean)	шт	4	69,00	-	276	-	-	-	-
17	& C113- 1704-4	Трійник МР3 20х1/2 (Blue Ocean)	шт	5	66,00	-	330	-	-	-	-
18	& C113- 1704-5	Трійник МР3 25х1/2 (Blue Ocean)	шт	6	71,00	-	426	-	-	-	-
19	& C113- 1704-6	Трійник МР3 25х3/4 (Blue Ocean)	шт	14	90,00	-	1260	-	-	-	-
20	& C113- 1704-7	Муфта 25SNA25 (Ekorplastik)	шт	7	9,00	-	63	-	-	-	-
21	PN15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100m	0,04	10063,53 9980,43	-	402,54	399,22	-	156,3840	6,26
22	& C113- 1373-1	Труби поліетиленові PN20 32х5,4 STR032P20X (Ekorplastik)	m	4,08	66,00	-	269,28	-	-	-	-
23	& C113- 1704-9	Коліно 32х 90 град. (Blue Ocean)	шт	2	12,00	-	24	-	-	-	-
24	& C113- 1704-10	МРВ 32х1 (Blue Ocean)	шт	6	92,00	-	552	-	-	-	-
25	& C113- 1704-11	МР3 32х1 (Blue Ocean)	шт	3	111,00	-	333	-	-	-	-
26	& C113- 1704-12	МР3 40 х1 1/4 (Blue Ocean)	шт	1	260,00	-	260	-	-	-	-
27	& C113- 1704-13	Трійник перехідний 32х20х32 (Blue Ocean)	шт	2	47,00	-	94	-	-	-	-
28	& C113- 1704-14	Муфта 32SNA032 (Ekorplastik)	шт	2	9,00	-	18	-	-	-	-
29	& C113- 1704-15	Муфта В3 75х40 (Ekorplastik)	шт	1	127,00	-	127	-	-	-	-

ТОВ «ПРОБІЛ»
ДИРЕКТОР
РОМАНДІ С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 & C130-466-4	Кран кульбовий 40 (Blue Ocean)	шт	1	306,00	-	-	306	-	-	-	-
31 РН15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труби поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,44	10834,45 10704,19	-	-	4767,16	4709,84	-	170,2320	74,9
32 & C113-1373-2	Труби поліетиленові РN20 50х58,3 STR050P20X (Ekorplastik)	м	44,88	172,00	-	-	7719,36	-	-	-	-
33 & C113-1704-16	Коліно 50 x 90° (Blue Ocean)	шт	2	57,00	-	-	114	-	-	-	-
34 & C113-1704-17	МРВ 50х1 1/2 (Blue Ocean)	шт	4	363,00	-	-	1452	-	-	-	-
35 & C113-1704-18	Трійник 50 (Blue Ocean)	шт	1	55,00	-	-	55	-	-	-	-
36 & C113-1704-19	Фланець з ABS 75 (Blue Ocean)	шт	2	275,00	-	-	550	-	-	-	-
37 & C113-1704-20	Фланець сталевий з покрит. з ППР з фіберв. втулка під фланець і силік. прокл. 75 (BlueOcean)	шт	2	490,00	-	-	980	-	-	-	-
38 РН15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труби поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	2,56	11443,28 11270,11	-	-	29294,8	28851,48	-	179,2320	458,83
39 C113-1373	Труба РN20 63 x 10,5	м	256	78,00	-	-	19968	-	-	-	-
40 & C113-1466-2	STR063P20X(Ekorplastik)	шт	2	87,00	-	-	174	-	-	-	-
41 & C113-1466-3	Коліно 63 x 90° (Blue Ocean)	шт	4	485,00	-	-	1940	-	-	-	-
42 & C113-1466-4	МРВ 63 x 2 (Blue Ocean)	шт	1	87,00	-	-	87	-	-	-	-
43 & C113-1466-5	Трійник перехідною 63 x 25 x 63 (Blue Ocean)	шт	1	89,00	-	-	89	-	-	-	-
44 & C113-1466-7	Трійник перехідною 63 x 32 x 63 (Blue Ocean)	шт	8	98,00	-	-	784	-	-	-	-
45 РН15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	1,12	12766,67 12545,31	-	-	14298,67	14050,75	-	199,5120	223,45
46 C113-1373	Труба РN20 75 x 12,5	м	112	105,00	-	-	11760	-	-	-	-
47	STR075P20X(Ekorplastik)				-	-			-	-	-

ТОВ «ПРОБІЛД»
ДИРЕКТОР
РОМАНІК С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C113-1466-8	Трійник перехідною 75 x 25 x 75 (BlueOcean)	шт	2	151.00	-	302	-	-	-	-
48	& C113-1466-11	Трійник перехідною 90x32x90 (Blue Ocean)	шт	2	625.00	-	1250	-	-	-	-
49	& C113-1466-12	Коліно 75 x 90* (Blue Ocean)	шт	3	176.00	-	528	-	-	-	-
50	C113-1873-1A	AS HLV кран BV 1/2 к.б	шт	11	105.00	-	1155	-	-	-	-
51	варіант 1 C113-1873-1A	AS HLV кран BV 3/4 к.б	шт	43	165.00	-	7095	-	-	-	-
52	варіант 2 C113-1873-1A	AS HLV кран BV 1 к.б	шт	44	277.00	-	12188	-	-	-	-
53	варіант 3 PN15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм Кран сталевий кульовий фланцевий PN16 DN 50 удл 11с41п	100шт	0,01	47256,70 40854,13	1798,10 232,74	472,57	408,54	17,98 2,33	665,1600 3,4956	6,65 0,03
54	& C130-466-17	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм Кран сталевий кульовий фланцевий PN 16DN 80/80 3" удл.	шт	1	2090.00	-	2090	-	-	-	-
55	PN15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм Кран сталевий кульовий фланцевий PN 16DN100/80 4" укор. 11С42П	100шт	0,14	69046,20 57249,24	2947,26 393,62	9666,47	8014,89	412,62 55,11	942,8400 5,9088	132 0,83
56	& C130-466-18	Кран сталевий кульовий фланцевий PN 16DN 80/80 3" удл.	шт	3	3990.00	-	11970	-	-	-	-
57	& C130-466-19	Кран сталевий кульовий фланцевий PN 16DN100/80 4" укор. 11С42П	шт	4	3770.00	-	15080	-	-	-	-
58	& C130-466-20	Кран сталевий кульовий фланцевий PN25 DN 65 4м	шт	2	3790.00	-	7580	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							170326,16	56977,49	430,6 57,44		910,59 0,86
Разом будівельні роботи, грн.							170326,16				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							112918,07				
всього заробітна плата, грн.							57034,93				
Загальновиборничі витрати, грн.							19198,74				
Трудові витрати в загальновиборничих витратах, люд.год.							39,45				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							3844,85				

Товариство з обмеженою відповідальністю


Олександрівська міська рада

ТОВ "ПРОБІЛД"
ДИРЕКТОР
РОМАНДІ С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					189524,9				
		Всього по розділу 2					189524,9				
		Розділ 3. Внутрішні мережі каналізації									
59	РН15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,15	10244,58	8,25	11781,27	11771,78	9,49	157,9680	181,66
60	& C113-2226-1	Труба 50x250 (Ostendorf)	шт	2	10236,33	7,50	84	-	8,63	0,1110	0,13
61	варіант 1				-	-			-	-	-
61	& C113-2226-1	Труба 50x500 (Ostendorf)	шт	11	58,00	-	638	-	-	-	-
62	& C113-2226-2	Труба 50 x 1000 (Ostendorf)	шт	28	75,00	-	2100	-	-	-	-
63	& C113-2226-3	Труба 50 x 1500 (Ostendorf)	шт	6	147,00	-	882	-	-	-	-
64	& C113-2226-4	Труба 50 x 2000 (Ostendorf)	шт	36	170,00	-	6120	-	-	-	-
65	& C113-1466-20	Коліно 50 x 45 (Ostendorf)	шт	90	30,00	-	2700	-	-	-	-
66	варіант 1				-	-			-	-	-
66	& C113-1466-21	Коліно 50 x 90 (Ostendorf)	шт	9	27,00	-	243	-	-	-	-
67	& C113-1484-3	Перехід 110 x 50 плоский (Ostendorf)	шт	20	39,00	-	780	-	-	-	-
68	& C113-1484-4	Перехід ЧП 72 x 50 (Ostendorf)	шт	7	43,00	-	301	-	-	-	-
69	& C113-1457-2	Трійник 50 x 45 (Ostendorf)	шт	1	67,00	-	67	-	-	-	-
70	варіант 1				-	-			-	-	-
70	& C113-1457-3	Трійник 50 x 90 (Ostendorf)	шт	4	64,00	-	256	-	-	-	-
71	РН15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	3,93	9880,26	14,86	38829,42	38621,33	58,4	151,6560	596,01
72	& C113-2227-3	Труба 110x250 (Ostendorf)	шт	1	9827,31	13,50	75	-	53,06	0,1998	0,79
73	& C113-2227-4	Труба 110x500 (Ostendorf)	шт	10	199,00	-	1990	-	-	-	-

ТОВ "ПРОБІЛА"
ДИРЕКТОР
РОМАНІК С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74 & C113-2227-5	Труба 110х1000 (Ostendorf)	шт	70	297,00	-	20790	-	-	-	-	-
75 & C113-2227-6	Труба 110х2000 (Ostendorf)	шт	159	467,00	-	74253	-	-	-	-	-
76 & C113-1466-31	Коліно 110х45* (Ostendorf)	шт	185	89,00	-	16465	-	-	-	-	-
77 & C113-1469-2	Коліно 110х90* (Ostendorf)	шт	2	82,00	-	164	-	-	-	-	-
78 & C113-1743-1	Муфта 110 компенсатор (Ostendorf)	шт	2	90,00	-	180	-	-	-	-	-
79 & C113-1743-6	Муфта 110 насувна (Ostendorf)	шт	11	59,00	-	649	-	-	-	-	-
80 & C113-1124-2	Перехід ЧП 124х110 (Ostendorf)	шт	62	76,00	-	4712	-	-	-	-	-
81 & C113-1478-1	Ревізія 110 (Ostendorf)	шт	21	125,00	-	2625	-	-	-	-	-
82 & C113-1176-1	Трійник 110х45 (Ostendorf)	шт	30	101,00	-	3030	-	-	-	-	-
83 & C113-1176-2	Трійник 110х50х45 (Ostendorf)	шт	20	82,00	-	1640	-	-	-	-	-
84 & C113-1176-4	Трійник 110х50х90 (Ostendorf)	шт	3	70,00	-	210	-	-	-	-	-
85 & C113-1176-6	Трійник 110х90 (Ostendorf)	шт	3	109,00	-	327	-	-	-	-	-
86 & C113-1457-7	Хрестовина 110х45* (Ostendorf)	шт	5	459,00	-	2295	-	-	-	-	-
87 & C113-1457-8	Хрестовина 110х 90 (Ostendorf)	шт	2	460,00	-	920	-	-	-	-	-
88 PH15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	1833,25	-	1833,25	1545,06	-	-	-	27,74
89 PH15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	2490,28	-	2490,28	1959,4	-	-	-	35,18
	Разом прями витрати по розділу 3			1959,40	-	199430,22	53897,57	-	67,89	-	840,59
	Разом будівельні роботи, грн.					199430,22			61,69		0,92
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					145464,76					
	всього заробітна плата, грн.					53959,26					

ТОБ-ПРОБІЛД
ДИРЕКТОР
РОМАНДК С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиrobничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18011,7 36,43 3549,78 217441,92				
		Всього по розділу 3					217441,92				
		Розділ 4. Інші матеріали									
90 & C113-1489-2	Заглушка 50 (ЕВП)	шт	4	8,00	-	32	-	-	-	-	-
91 & C1530-148-2	Манжет 72х50	шт	5	20,00	-	100	-	-	-	-	-
92 & C1530-148-3	Манжет 124х110	шт	70	20,00	-	1400	-	-	-	-	-
93 & C113-1885-2	Хомут 110 (ЕВП)	шт	15	20,00	-	300	-	-	-	-	-
94 & C113-1885-3	Хомут метало-гумовий 1 1/2 (розбірний)	шт	40	31,00	-	1240	-	-	-	-	-
95 & C113-1885-4	Хомут метало-гумовий 4 (10) (розбірний)	шт	200	54,00	-	10800	-	-	-	-	-
96 & C118-5-7	Цанга М8 латунь	шт	163	59,00	-	9617	-	-	-	-	-
97 & C111-1381-2	Шпильки М8	шт	140	29,00	-	4060	-	-	-	-	-
98 & C111-1381-3	Шпильки М8 (2 м)	шт	8	47,00	-	376	-	-	-	-	-
99 & C111-199-7	Упірак 250 г тюбик	шт	5	130,00	-	650	-	-	-	-	-
100 & C111-1638-3	Коло відрізний по металу Запоріжжя 125х1,6	шт	20	20,00	-	400	-	-	-	-	-
101 & C111-1638-4	Коло відрізний по металу Запоріжжя 230х2,5	шт	20	44,00	-	880	-	-	-	-	-
102 & C111-1708-5	Льон Упірак ЮОр.	шт	10	34,00	-	340	-	-	-	-	-
103 & C111-199-9	Силікон АКГІХ 280 мл білий	шт	8	91,00	-	728	-	-	-	-	-

ТОВ "ПРОБІЛД"
ДИРЕКТОР
РОМАНДК С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 & С113-1795-6	З'ясування 1/2 120 мм (сталь)	шт	74	17,00	-	-	1258	-	-	-	-
105 & С113-1795-7	З'ясування 1 (сталь)	шт	44	20,00	-	-	880	-	-	-	-
106 & С113-1795-8	З'ясування б / ш 3/4 110 мм (сталь)	шт	43	16,00	-	-	688	-	-	-	-
107 & С1630-123-2	Рівблення 1 (сталь)	шт	1	10,00	-	-	10	-	-	-	-
108 & С1630-123-3	Рівблення 1 1/2 (сталь)	шт	2	15,00	-	-	30	-	-	-	-
109 & С1630-123-4	Рівблення 2 (сталь)	шт	4	22,00	-	-	88	-	-	-	-
110 & С1630-123-5	Рівблення 3/4 (сталь)	шт	7	7,00	-	-	49	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							33926	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							33926				
в тому числі:							33926				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							33926				
Всього будівельні роботи, грн.							33926				
Всього по розділу 4							33926				
Разом прямі витрати по кошторису							590466,66	226174,59	12359,24		3787,22
в тому числі:							590466,66		4791,04		73,51
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							351932,83				
всього заробітна плата, грн.							230965,63				
Загальновиборничі витрати, грн.							79004,3				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							167,3				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							16302,23				
Всього будівельні роботи, грн.							669470,96				
Всього по кошторису							669470,96				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							4028,03				

ТОВ "ПРОБІЛД"
ДИРЕКТОР
РОМАНЮК С.І.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							247267,86				

Склад


[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]ТОВ "ПРОБІЛД"
ДИРЕКТОР
РОМАНЮК С.І.