

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На** Поточний ремонт прибудинкової території за адресою: ж/м Сокіл, між будинками № 8 та 9.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цементнобетонних покриттів h-250мм	м3	30	
	<u>Розділ 2. Благоустрій</u>			
2	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	110	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву h- 200 мм.	м3	22	
4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	120	
	<u>Розділ 3. Обмеження проїзду</u>			
5	Установлення стовпчиків обмеження проїзду	стовп.	5	
6	Установлення стовпчиків обмеження проїзду	стовп.	8	
7	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 /стовпів/	м3	0,96	
	<u>Розділ 4. Інші роботи</u>			
8	Навантаження сміття вручну	т	57	
9	Перевезення сміття до 15 км	т	57	
10	Талон на складування ТПВ на санполі	т	57	

Монтаж + накладні витрати - 79 160,58

Матеріали - 87 160,58

не передбачені витрати 20 % - 33 333,16

Всього: 199 585,39