

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**На** Проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання та каналізації житлового будинку за адресою: вул. Інженерна, буд. 9, м. Дніпро.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	м	4	
2	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 32 мм	м	70	
3	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 40 мм	м	4	
4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	м	12	
5	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 63 мм	м	43	
6	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 76 мм	м	77	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	70	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	4	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	12	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	43	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	77	
13	Установлення фланцевих засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
14	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 75 мм	шт	1	
15	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
16	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
17	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	22	
18	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,24	
19	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	83	
20	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	83	

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*